

ANEXA - Lista pachete de lucru MECANICE (Borderou) lucrari CORECTIVE zona pilot Cazan si IEG OLD1 (141 pachete)

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H2		PL 1	Reparare platforme, confectie si montaj pe santier (2 mp)	1	Pregatire zona de lucru	1	48	0,00
		2			Demontare prin taiere oxigaz/polizor platforme deteriorate	4	0,00		
		3			Pregatire capete libere pentru sudat (dupa op.3)	4	0,00		
		4			Pregatire(debitare, polizare) profile, tabla, gratare, gusee	4	0,00		
		5			Transport materiale la loc montaj (pe cote)	2	0,00		
		6			Pozitionare, aliniere elemente la pozitie	4	0,00		
		7			Sudare elemente platforma la pozitie	2	0,00		
		8			Grunduit si vopsit suprafete montate	2	0,00		
		9			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>25</b>		<b>0,00</b>
	H2		PL 2	Reparare balustrazi, confectie si montaj pe santier (L=2m; H=1,1m)	1	Pregatire zona de lucru	1	36	0,00
		2			Demontare prin taiere oxigaz/polizor elemente deteriorate	1	0,00		
		3			Pregatire capete libere pentru sudat(dupa op.3)	2	0,00		
		4			Pregatire(debitare, polizare) stalpi, mana curenta, platbenzi	1	0,00		
		5			Transport materiale la loc montaj(pe cote)	3	0,00		
		6			Pozitionare, aliniere elemente la pozitie	2	0,00		
		7			Sudare elemente platforma la pozitie	1	0,00		
		8			Grunduit si vopsit suprafete montate	2	0,00		
		9			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>15</b>		<b>0,00</b>
	H2		PL 3	Reparatie inel etansare intre hota si cazan parte fixa(coarda sector cerc=1m; 24grade)	1	Pregatire zona de lucru	1	12	0,00
		2			Debitare oxigaz tronsoane inel deformate	2	0,00		
		3			Polizare suprafata colector	2	0,00		
		4			Pregatire inele tabla(g15mm si g5-8mm) De/Di=4,93m/4,77m si fier beton d6-10mm	6	0,00		
		5			Transport materiale la loc montaj(pe cote)	3	0,00		
		6			Pozitionare si ajustare elemente pe colector	4	0,00		
		7			Sudare elemente la pozitie	6	0,00		
		8			Polizare suprafetelor in vederea asigurarii etanseitatii la montaj	2	0,00		
		9			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>28</b>		<b>0,00</b>
	H1		PL 4	Inlocuire surub basculant inel hota (1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	18	0,00
		2			Demontare suruburi si placuta blocare bolt	1	0,00		
		3			Demontare bolt si surub cu ochi	3	0,00		
		4			Transport piesa la loc montaj(pe cote)	1	0,00		
		5			Montare surub si bolt	1	0,00		
		6			Asigurare bolt cu placuta si suruburi	1	0,00		
		7			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>9</b>		<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 5	Inlocuit teava D32x5 pe panou membrana hota/cazan parte fixa (per 1ml)	1	Pregatire zona de lucru	2	240	0,00
					2	Transport materiale la pozitie lucru	1		0,00
					3	Debitare longitudinal teava si platbanda cu polizorul electric	2		0,00
					4	Debitare transversal teava si platbanda cu aparat oxigaz	1		0,00
					5	Pregatire suprafete fixe (capete tevi, platbenzi) pentru sudat (polizare, biaxare)	2		0,00
					6	Pregatire teava si platbanda noua(debitat, polizat)	1		0,00
					7	Pozitionat si centrat teava	2		0,00
					8	Sudare teava argon	3		0,00
					9	Pozitionat si centrat platbanda	3		0,00
					10	Sudare platbanda si teava (pe ambele parti)	3		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	3		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>23</b>
	H2		PL 6	Sudare sparturi tevi alimentare hota/cazan parte fixa/cot racit Dn89x5 (10 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	24	0,00
					2	Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	4		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/ sanfenare/ biaxare)	9		0,00
					4	Sudare sparturi	14		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>29,5</b>
	H2		PL 7	Sudare sparturi tevi evacuare hota Dn102x5 (10 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	12	0,00
					2	Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	4		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	9		0,00
					4	Sudare sparturi	15		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>30</b>
	H2		PL 8	Reparatie I tevi pereti membrana hota	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
					2	Identificare pori/fisuri interior/exterior (apa pana la baza SMA)	4		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	6		0,00
					4	Sudare sparturi	14		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>28,5</b>
	H2		PL 9	Reparatie II tevi pereti membrana hota	1	Pregatire zona de lucru	3	6	0,00
					2	Identificare pori/fisuri interior/exterior (umplere cu apa)	6		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	16		0,00
					4	Sudare sparturi	18		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>45</b>
	H2		PL 10	Reparatie III tevi pereti membrana hota	1	Pregatire zona de lucru	5	6	0,00
					2	Identificare pori/fisuri interior/exterior (probe presiune 10 bar)	8		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	18		0,00
					4	Sudare sparturi	24		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>57,5</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H2	HOTA	PL 11	Reparatie IV tevi pereti membrana hota	1	Pregatire zona de lucru	2,5	6	0,00	
					2	Identificare pori/fisuri interior/exterior (probe presiune 20 bar)	10		0,00	
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	14		0,00	
					4	Sudare sparturi	22		0,00	
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00	
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>50,5</b>		<b>0,00</b>	
	H2			PL 12	Reparatie V tevi pereti membrana hota	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
			2			Identificare pori/fisuri interior/exterior (probe presiune 30 bar)	10	0,00		
			3			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	12	0,00		
			4			Sudare sparturi	18	0,00		
			5			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2	0,00		
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>44</b>		<b>0,00</b>	
	H2			PL 13	Reparatie VI tevi pereti membrana hota	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
			2			Identificare pori/fisuri interior/exterior (proba presiune 40 bar)	8	0,00		
			3			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	8	0,00		
			4			Sudare sparturi	14	0,00		
		5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru			2	0,00			
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>33</b>		<b>0,00</b>		
	H1		PL 14	Inlocuire robinet DN25 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	108	0,00	
		2			Transport la cota robinet	0,5	0,00			
		3			Rigidizare conducte amonte si aval robinet	1	0,00			
		4			Debitare robinet defect	0,5	0,00			
		5			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxe)	1	0,00			
		6			Pozitionare/centrare robinet	0,5	0,00			
		7			Sudare robinet pe pozitie	1,5	0,00			
		8			Demontare suport rigidizare conducte	1	0,00			
		9			Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	1	0,00			
		10			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5	0,00			
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>9,5</b>		<b>0,00</b>		
	H1		PL 15	Inlocuire robinet DN80 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	12	0,00	
		2			Transport la cota robinet	1	0,00			
		3			Montare instalatie ridicat	2	0,00			
		4			Rigidizare conducte amonte si aval robinet	2	0,00			
		5			Debitare robinet defect	1,5	0,00			
		6			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxe)	2,5	0,00			
		7			Pozitionare/centrare robinet	2	0,00			
		8			Sudare robinet pe pozitie	4	0,00			
		9			Demontare suport rigidizare conducte	1,5	0,00			
		10			Demontare instalatie ridicat	1	0,00			
		11			Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	1	0,00			
		12			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2,5	0,00			
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>22,5</b>		<b>0,00</b>		
	H2		PL 16	Reparatie I tevi pereti membrana SMA+SL	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00	
		2			Identificare pori/fisuri interior/exterior (umplere cu apa)	4	0,00			
		3			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	8	0,00			
		4			Sudare sparturi	14	0,00			
		5			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5	0,00			

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	29,5		<b>0,00</b>
			PL 17	Reparatie II tevi pereti membrana SMA+SL	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Identificare pori/fisuri interior/exterior (proba presiune 10 bar)	2	0,00		
		3			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	7	0,00		
		4			Sudare sparturi	8	0,00		
		5			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		19		<b>0,00</b>
	H1		PL 18	Inlocuire stut lance	1	Pregatire zona de lucru	3	1	0,00
		2			Transport la cota stut, tabla, materiale ptr betonare	2	0,00		
		3			Demontare platforma zona E stut lance	3	0,00		
		4			Curatare cu aparat oxigaz contur caseta SL	4	0,00		
		5			Debitare cu polizorul conducte apa demi si aer	2	0,00		
		6			Demontare flansa superioara cu duze aer	2	0,00		
		7			Demolare beton etansare caseta	1	0,00		
		8			Manevrare palan 10tf ptr inoicare SL, caseta si platforma SL	3	0,00		
		9			Debitare stut si caseta SL	3	0,00		
		10			Curatare perete membrana hota(polizor)	3	0,00		
		11			Proba presiune hota	3	0,00		
		12			Reparare tevi ocolire SL(polizare, craituire, sudare)	12	0,00		
		13			Repetare proba presiune hota	2	0,00		
		14			Centrare stut lance functie de lance si ocolire lance	3	0,00		
		15			Sudura pe contur caseta SL-perete membrana	6	0,00		
		16			Confectionare/completare caseta etansare si cofrag pentru beton	4	0,00		
		17			Preparare beton si betonare caseta	4	0,00		
		18			Pregatire capete libere tevi si stuturi SL(polizare, biaxare)	5	0,00		
		19			Sudare tevi apa demi si aer	4	0,00		
		20			Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	2	0,00		
		21			Montare platforma zona E stut lance	4	0,00		
		22			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4	0,00		
			<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		79	<b>0,00</b>			
	H1		PL 19	Inlocuire stut material adaos	1	Pregatire zona de lucru	3	2	0,00
		2			Transport la cota stut, tabla, materiale ptr betonare	2	0,00		
		3			Curatare cu aparat oxigaz contur caseta SMA	4	0,00		
		4			Debitare cu polizorul conducte apa demi si aer	2	0,00		
		5			Debitare schelarie hota zona stut	3	0,00		
		6			Confectionare reazem sustinere burlan var	2	0,00		
		7			Debitare tronson intrare burlan var in stut	2	0,00		
		8			Demontare flansa superioara cu duze aer	2	0,00		
		9			Demolare beton etansare caseta	1	0,00		
		10			Manevrare palan 10tf ptr demontare/montare SL si caseta	4	0,00		
		11			Debitare stut si caseta SMA	3	0,00		
		12			Curatare perete membrana hota(polizor)	4	0,00		
		13			Proba presiune hota	2	0,00		
		14			Reparare tevi ocolire SMA(polizare, craituire, sudare)	4	0,00		
		15			Repetare proba presiune hota	5	0,00		
		16			Centrare stut functie de unghi curgere var	10	0,00		
		17			Sudura pe contur caseta SMA-perete membrana	8	0,00		
		18			Confectionare/completare caseta etansare si cofrag pentru beton	4	0,00		
		19			Preparare beton si betonare caseta	3	0,00		
		20			Pregatire capete libere tevi si stuturi SMA(polizare, biaxare)	4	0,00		

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
					21	Sudare tevi apa demi si aer	6		0,00
					22	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	2		0,00
					23	Montare tronson intrare burlan var in stut	3		0,00
					24	Debitare reazem sustinere burlan var	1		0,00
					25	Montare schelarie hota zona stut	2		0,00
					26	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>90</b>		<b>0,00</b>
	H1		PL 20	Inlocuire furtun flexibil DN80 PN16	1	Pregatire zona de lucru	1,5	16	0,00
					2	Transport furun flexibil la pozitie	1		0,00
					3	Demontare suruburi flansa superioara	1		0,00
					4	Demontare suruburi flansa inferioara	1		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	1,5		0,00
					6	Confectionare garnituri	1		0,00
					7	Montare furtun flexibil	2,5		0,00
					8	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>11,5</b>		<b>0,00</b>
	H2		PL 21	Reparatie caseta stut hota	1	Pregatire zona de lucru	2	12	0,00
					2	Curatare contur tronson tabla ce va fi debitat	1		0,00
					3	Debitare tronson tabla deformat/ars	1		0,00
					4	Pregatire suprafate fixe pentru sudura	2		0,00
					5	Pregatire tronsoane tabla noi	3		0,00
					6	Confectionare cofrag	2		0,00
					7	Transport la pozitie tabla si material betonare	2		0,00
					8	Pozitionare/centrare tronson tabla	1		0,00
					9	Asamblare prin sudura	3		0,00
					10	Pozitionare/centrare cofrag	1		0,00
					11	Asamblare prin sudura	1		0,00
					12	Pregatire beton	1,5		0,00
					13	Betonat caseta	1,5		0,00
					14	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>24</b>		<b>0,00</b>
	H2		PL 22	Sudare sparturi tevi evacuare emulsie spre tambur Dn133x6 (10 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	24	0,00
					2	Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	4		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/ sanfrenare/ biaxare)	6		0,00
					4	Sudare sparturi	10		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>22</b>		<b>0,00</b>
	H1		PL 23	Reparatie l tevi pereti membrana cazan parte fixa	1	Pregatire zona de lucru	2,5	6	0,00
					2	Identificare pori/fisuri interior/exterior (apa pana la cota 27m)	4		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	8		0,00
					4	Sudare sparturi	12		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>28,5</b>		<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 24	Reparatie II tevi pereti membrana cazan parte fixa/cot racit	1	Pregatire zona de lucru	4	12	0,00
		6			Manevrare trolii pentru pozitionare si asigurare nacela	6	0,00		
		7			Identificare pori/fisuri interior/exterior (umplere cu apa)	8	0,00		
		8			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	11	0,00		
		9			Sudare sparturi	18	0,00		
		10			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	3	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 25	Reparatie III tevi pereti membrana cazan parte fixa/cot racit	1	Pregatire zona de lucru	4	12	0,00
		2			Manevrare trolii pentru pozitionare si asigurare nacela	6	0,00		
		3			Identificare pori/fisuri interior/exterior (probe presiune 10bar)	6	0,00		
		4			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	10	0,00		
		5			Sudare sparturi	14	0,00		
		6			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 26	Reparatie IV tevi pereti membrana cazan parte fixa/cot racit	1	Pregatire zona de lucru	4	12	0,00
		2			Manevrare trolii pentru pozitionare si asigurare nacela	6	0,00		
		3			Identificare pori/fisuri interior/exterior (probe presiune 20bar)	9	0,00		
		4			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	9	0,00		
		5			Sudare sparturi	16	0,00		
		6			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 27	Reparatie V tevi pereti membrana cazan parte fixa/cot racit	1	Pregatire zona de lucru	4	12	0,00
		2			Manevrare trolii pentru pozitionare si asigurare nacela	4	0,00		
		3			Identificare pori/fisuri interior/exterior (probe presiune 30bar)	6	0,00		
		4			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	5	0,00		
		5			Sudare sparturi	12	0,00		
		6			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>35</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 28	Reparatie VI tevi pereti membrana cazan parte fixa/cot racit	1	Pregatire zona de lucru	4	12	0,00
		2			Manevrare trolii pentru pozitionare si asigurare nacela	4	0,00		
		3			Identificare pori/fisuri interior/exterior (probe presiune 40bar)	6	0,00		
		4			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	10	0,00		
		5			Sudare sparturi	8	0,00		
		6			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>		
	H2				1	Pregatire zona de lucru	2		0,00
					2	Curatat beton etansare cazan-jgheab latura E	2		0,00
					3	Curatat beton etansare cazan-jgheab latura N	4		0,00
					4	Curatat beton etansare cazan-jgheab latura V	2		0,00
					5	Curatat beton etansare cazan-jgheab latura S	4		0,00
					6	Montare instalatii ridicat	4		0,00
					7	Repozitionare jgheab clapa	1		0,00
					8	Sudare elemente sprijin jgheab	3		0,00
					9	Demontare instalatie ridicat	2		0,00
					10	Transport la pozitie tabla si material betonare	6		0,00
					11	Confectionare cofrag latura E	3		0,00

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
			PL 29	Refacere etansare intre cazan parte fixa si jgheab clapa avarie	12	Confectionare cofrag latura N	5	6	0,00
					13	Confectionare cofrag latura V	3		0,00
					14	Confectionare cofrag latura S	5		0,00
					15	Preparare beton	2		0,00
					16	Turnare beton latura E	3		0,00
					17	Preparare beton	2		0,00
					18	Turnare beton latura N	3		0,00
					19	Preparare beton	2		0,00
					20	Turnare beton latura V	3		0,00
					21	Preparare beton	2		0,00
					22	Turnare beton latura S	3		0,00
					23	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>70</b>
	H2		PL 30	Refacere etansare intre perete N si perete E cazan parte fixa	1	Pregatire zona de lucru	1	12	0,00
					2	Curatare beton si caseta arsa	3		0,00
					3	Transport la pozitie tabla si material betonare	2		0,00
					4	Confectionare cofrag (pozitionare si sudura la pozitie)	4		0,00
					5	Preparare beton	2		0,00
					6	Turnare beton	2,5		0,00
					7	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>16,5</b>		<b>0,00</b>	
	H1		PL 31	Reparare bandaj cazan cota 23115 sau 33711 sau 36911	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
					2	Transport materiale la pozitie (calareti, urechi, inimi, gusee)	2		0,00
					3	Montare instalatii ridicat pe latura E	1		0,00
					4	Repozitionare bandaj latura E	2		0,00
					5	Sudare elemente rigidizare bandaj de pereti membrana E	4		0,00
					6	Montare instalatii ridicat pe latura N	1		0,00
					7	Repozitionare bandaj latura N	2		0,00
					8	Sudare elemente rigidizare bandaj de pereti membrana N	4		0,00
					9	Montare instalatii ridicat pe latura V	1		0,00
					10	Repozitionare bandaj latura V	3		0,00
					11	Sudare elemente rigidizare bandaj de pereti membrana V	4		0,00
					12	Montare instalatii ridicat pe latura S	2		0,00
					13	Repozitionare bandaj latura S	2		0,00
					14	Sudare elemente rigidizare bandaj de pereti membrana S	4		0,00
					15	Demontare instalatii ridicat	2		0,00
					16	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>38</b>		<b>0,00</b>	

Zona	Tip Activitate	Echiptament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 32	Reparare bandaj cazan cota 40111 sau 43311	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
					2	Transport materiale la pozitie(calareti, urechi. inimi, gusee)	3		0,00
					3	Montare instalatii ridicat pe latura E	1		0,00
					4	Repozitionare bandaj latura E	2		0,00
					5	Sudare elemente rigidizare bandaj de pereti membrana E	4		0,00
					6	Montare instalatii ridicat pe latura N	1		0,00
					7	Repozitionare bandaj latura N	2		0,00
					8	Sudare elemente rigidizare bandaj de pereti membrana N	4		0,00
					9	Montare instalatii ridicat pe latura V	1		0,00
					10	Repozitionare bandaj latura V	2		0,00
					11	Sudare elemente rigidizare bandaj de pereti membrana V	4		0,00
					12	Montare instalatii ridicat pe latura S	2		0,00
					13	Repozitionare bandaj latura S	3		0,00
					14	Sudare elemente rigidizare bandaj de pereti membrana S	4		0,00
					15	Demontare instalatii ridicat	2		0,00
					16	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>41</b>
	H2		PL 33	Inlocuit teava D28x4 pe panou membrana cot racit (per 1ml)	1	Pregatire zona de lucru	2	30	0,00
					2	Transport materiale la pozitie lucru	1		0,00
					3	Debitare longitudinal teava si platbanda cu polizorul electric	2		0,00
					4	Debitare transversal teava si platbanda cu aparat oxigaz	1		0,00
					5	Pregatire suprafete fixe(capete tevi, platbenzi) pentru sudat(polizare, biaxare)	2		0,00
					6	Pregatire teava si platbanda noua(debitat, polizat)	2		0,00
					7	Pozitionat si centrat teava	2,5		0,00
					8	Sudare teava argon	3		0,00
					9	Pozitionat si centrat platbanda	2		0,00
					10	Sudare platbanda si teava(pe ambele parti)	2		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	3		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>22,5</b>		<b>0,00</b>	
	H1		PL 34	Reparatie caseta etaj racire cot racit	1	Pregatire zona de lucru	1	12	0,00
					2	Curatare contur tronson tabla ce va fi debitat	1		0,00
					3	Debitare tronson tabla deformat/ars	1		0,00
					4	Pregatire suprafate fixe pentru sudura	2		0,00
					5	Pregatire tronsoane tabla noi	2		0,00
					6	Confectionare cofrag	2		0,00
					7	Transport la pozitie tabla si material betonare	1		0,00
					8	Pozitionare/centrare tronson tabla	1		0,00
					9	Asamblare prin sudura	3		0,00
					10	Pozitionare/centrare cofrag	1		0,00
					11	Asamblare prin sudura	3		0,00
					12	Pregatire beton	1		0,00
					13	Betonat caseta	2		0,00
					14	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>23</b>		<b>0,00</b>	



Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H2	TAMBUR	PL 35	Sudare sparturi distribuitor tambur D219x6	1	Pregatire zona de lucru	2	12	0,00
	2				Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	1	0,00		
	3				Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	14	0,00		
	4				Sudare sparturi	16	0,00		
	5				Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 36	Inlocuire robinet DN40 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	12	0,00
					2	Transport la cota robinet	0,5		0,00
					3	Rigidizare conducte amonte si aval robinet	1,5		0,00
					4	Debitare robinet defect	1,5		0,00
					5	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)	1,5		0,00
					6	Pozitionare/centrare robinet	1		0,00
					7	Sudare robinet pe pozitie	2		0,00
					8	Demontare suport rigidizare conducte	0,5		0,00
					9	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	1,5		0,00
					10	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>12,5</b>	<b>0,00</b>			
	H2		PL 37	Reparare/inlocuire sistem sprijin distribuitor (profile sprijin si coliere de prindere a distribuitorului) tambur	1	Pregatire zona de lucru	4	6	0,00
					2	Transport materiale in zona de lucru	8		0,00
					3	Calare distribuitor	6		0,00
	3	Taiere oxigaz profile sprijin deteriorate si coliere rupte			4	0,00			
	4	Debitare profile la dimensiunile de montaj			4	0,00			
	5	Sudare profile			10	0,00			
	6	Montare coliere rigidizare distribuitor			6	0,00			
	7	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	12	0,00					
		<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>					
H1	PL 38	Inlocuit teava D38x4 pe panou membrana clapa avarie (per 1ml)	1	Pregatire zona de lucru	2	30	0,00		
			2	Transport materiale la pozitie lucru	1		0,00		
			3	Debitare longitudinal teava si platbanda cu polizorul electric	3		0,00		
			4	Debitare transversal teava si platbanda cu aparat oxigaz	2		0,00		
			5	Pregatire suprafete fixe(capete tevi, platbenzi) pentru sudat(polizare, biaxare)	2		0,00		
			6	Pregatire teava si platbanda noua(debitat, polizat)	1		0,00		
			7	Pozitionat si centrat teava	2		0,00		
			8	Sudare teava argon	3		0,00		
			9	Pozitionat si centrat platbanda	1		0,00		
			10	Sudare platbanda si teava(pe ambele parti)	3		0,00		
			11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	3		0,00		
		<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>					
H2	PL 39	Reparatie I tevi pereti membrana clapa, cutit si jgheab	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00		
			2	Manevrare trolii pentru pozitionare si asigurare nacela	1		0,00		
			3	Identificare pori/fisuri interior/exterior (umplere cu apa)	2		0,00		
			4	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	4		0,00		
			5	Sudare sparturi	10		0,00		
			6	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1		0,00		
		<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>					

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H2		PL 40	Reparatie II tevi pereti membrana clapa, cutit si jgheab	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Manevrare trolii pentru pozitionare si asigurare nacela	1	0,00		
		3			Identificare pori/fisuri interior/exterior (proba presiune 6bar)	1	0,00		
		4			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	3	0,00		
		5			Sudare sparturi	4	0,00		
		6			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>11</b>		<b>0,00</b>
	H1		PL 41	Inlocuire robinet DN100 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	18	0,00
		2			Transport la cota robinet	1	0,00		
		3			Demontare suruburi flanse	1	0,00		
		4			Curatare oglinzi flanse	0,5	0,00		
		5			Confectionare garnituri	0,6	0,00		
		6			Montare robinet pe pozitie	2	0,00		
		7			Introducere garnituri	1	0,00		
		8			Strans suruburi flanse	1,5	0,00		
		9			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,8	0,00		
			<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>10,4</b>	<b>0,00</b>			
	H1		PL 42	Inlocuire robinet DN50 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	12	0,00
		2			Transport la cota robinet	0,6	0,00		
		3			Demontare suruburi flanse	0,5	0,00		
		4			Curatare oglinzi flanse	0,5	0,00		
		5			Confectionare garnituri	0,5	0,00		
		6			Montare robinet pe pozitie	0,5	0,00		
		7			Introducere garnituri	0,5	0,00		
		8			Strans suruburi flanse	1	0,00		
		9			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,6	0,00		
			<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>6,7</b>	<b>0,00</b>			
	H1		PL 43	Inlocuire troliu manual 5 tf. Actionare deschidere/inchidere clapa	1	Demontare cablu de pe urechea clapei de avarie si rola de deviere	8	6	0,00
		2			Bobinare cablu pe troliu	24	0,00		
		3			Taiere oxigaz gusee rigidizare troliu vechi	26	0,00		
		4			Deplasare de pe pozitie troliu vechi	32	0,00		
		5			Transport troliu nou cu palan cota 22 + palan cota 43 la cota +46000	32	0,00		
		6			Montare tirfor pentru deplasare troliu pe platforma	32	0,00		
		7			Pozitionare troliu nou	32	0,00		
		8			Sudare gusee rigidizare troliu pe platforma	24	0,00		
		9			Montare cablu pe rola de deviere si legarea la urechea clapei de avarie	24	0,00		
		10			Demontare tirfor	12	0,00		
			<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>246</b>	<b>0,00</b>			
	H1		PL 44	Inlocuire cablu tractiune si role deviere legatura dintre clapa avarie si troliu		Demontare cablu de pe urechea clapei de avarie si rola de deviere	24	6	0,00
					Debobinare cablu pe troliu	24	0,00		
					Transport cablu nou d17mm cu palan cota 22 + palan cota 43 la cota +46000	15	0,00		
					Trecere cablu nou pe rola de deviere si legarea la urechea clapei de avarie	26	0,00		
					Prinderea cu bride cu suruburi a cablului pe tambur si bobinarea acestuia pe tambur	3	0,00		
			<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>92</b>	<b>0,00</b>			

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 45	Inlocuire robinet DN25 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	24	0,00	
					2	Transport la cota robinet	0,5		0,00	
					3	Demontare suruburi flanse	0,5		0,00	
					4	Curatare oglinzi flanse	0,5		0,00	
					5	Confectionare garnituri	0,2		0,00	
					6	Montare robinet pe pozitie	0,5		0,00	
					7	Introducere garnituri	0,5		0,00	
					8	Strans suruburi flanse	1		0,00	
					9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00	
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>6,2</b>	<b>0,00</b>
	H1	POMPE RECIRCULARE	PL 46	Inlocuire ansamblu extractabil TF300 (corp pompa)	1	Pregatire zona de lucru	4	6	0,00	
						2	Demontare aparatoare cuplaj intre motor si pompa		1,5	0,00
						3	Demontare mosor cuplaj intre motor si pompa		2	0,00
						4	Demontare manson dintat de pe arbore pompa		2	0,00
						5	Demontare butuc cuplaj de pe arborele pompei		6	0,00
						6	Demontare flansa laterala fixare manson dintat		1,5	0,00
						7	Demontare manson dintat de pe arbore motor		2,5	0,00
						8	Demontare butuc cuplaj de pe arborele motorului		2	0,00
						9	Demontare flansa laterala fixare manson dintat		6	0,00
						10	Pregatire elemente cuplaj pentru montaj(curatat, verificat)		4	0,00
						11	Demontare buson golire ulei din corp pompa		1	0,00
						12	Demontare instalatie racire		2	0,00
						13	Demontare picior sprijin corp pompa		1	0,00
						14	Montare instalatie de ridicat		3	0,00
						15	Demontare piulite strangere corp pompa de melc		18	0,00
						16	Montare presa depresare corp de pe pozitie		4	0,00
						17	Transport de la pozitie corp pompa defect la hala Exhaustoare		8	0,00
						18	Transport la cota corp pompa rezerva, inel labirint, garnitura		8	0,00
						19	Inlocuire inel labirint aspiratie		2	0,00
						20	Inlocuire garnitura Cu dintre carcasa aspiratie si corp pompa		2	0,00
						21	Montare corp pompa		18	0,00
						22	Demontare instalatie de ridicat		2	0,00
						23	Montare picior sprijin corp pompa		1	0,00
						24	Montare instalatie racire(robineti, furtune, fittinguri)		6	0,00
						25	Pregatire elemente cuplaj pentru montaj(curatat, verificat)		2	0,00
						26	Montare flansa laterala fixare manson dintat pe arbore pompa		1	0,00
						27	Montare butuc cuplaj pe arborele pompei		1,5	0,00
						28	Montare manson dintat		1	0,00
						29	Montare flansa laterala fixare manson dintat pe arbore pompa		1	0,00
						30	Montare butuc cuplaj pe arborele motorului		1,5	0,00
						31	Montare manson dintat		1	0,00
						32	Gresare cuplaj		1	0,00
						33	Montare manson intermediar cuplaj		6	0,00
						34	Verificare joc cuplaj		1	0,00
						35	Refacere aliniere motor actionare in raport cu pompa		12	0,00
						36	Montare aparatoare cuplaj intre motor si pompa		1	0,00
						37	Completare cu ulei de ungere		2	0,00
						38	Presetupare pompa		6	0,00
						39	Probe functionale cu reglare presetupa si a debit de apa racire		5	0,00
						40	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		4	0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>154,5</b>	<b>0,00</b>			

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 47	Inlocuire robinet DN250 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	4		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2		0,00
					4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet	6		0,00
					5	Debitare robinet defect	6		0,00
					6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)	6		0,00
					7	Positionare/centrare robinet	5		0,00
					8	Sudare robinet pe pozitie	12		0,00
					9	Demontare suporti rigidizare conducte	4		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	2		0,00
					11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	2		0,00
					12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	6		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>57</b>
	H1		PL 48	Inlocuire robinet DN50 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	0,5		0,00
					3	Demontare suruburi flanse	1		0,00
					4	Curatare oglinzi flanse	0,5		0,00
					5	Confectionare garnituri	0,5		0,00
					6	Montare robinet pe pozitie	0,5		0,00
					7	Introducere garnituri	0,5		0,00
					8	Strans suruburi flanse	1		0,00
					9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,7		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>7,2</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 49	Sudare sparturi tevi D168x5	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	4		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	8		0,00
					4	Sudare sparturi	12		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>26</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 50	Sudare pori/sparturi tevi D50-76x5	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	1		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	2		0,00
					4	Sudare sparturi	6		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>11</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 51	Sudare pori/sparturi tevi D108-133x8	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	1		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	3		0,00
					4	Sudare sparturi	6		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>12</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 52	Sudare pori/sparturi tevi D219-273x12	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	1		0,00
					3	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	4		0,00
					4	Sudare sparturi	6		0,00
					5	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>13</b>	<b>0,00</b>		

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 53	Sudare pori/sparturi tevi D324-368x12	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	1	0,00		
		3			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	4	0,00		
		4			Sudare sparturi	8	0,00		
		5			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 54	Sudare pori/sparturi tevi D405-508x12	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Identificare tevi cu pierderi de fluid (la proba presiune)	1	0,00		
		3			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/craituire)	6	0,00		
		4			Sudare sparturi	8	0,00		
		5			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 55	Inlocuire robinet DN50 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Transport la cota robinet	1	0,00		
		3			Rigidizare conducte amonte si aval robinet	1,5	0,00		
		4			Debitare robinet defect	1,5	0,00		
		5			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)	1,5	0,00		
		6			Pozitionare/centrare robinet	1	0,00		
		7			Sudare robinet pe pozitie	2	0,00		
		8			Demontare suport rigidizare conducte	1	0,00		
		9			Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	2	0,00		
		10			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 56	Inlocuire robinet DN65 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Transport la cota robinet	0,5	0,00		
		3			Rigidizare conducte amonte si aval robinet	1,5	0,00		
		4			Debitare robinet defect	2,5	0,00		
		5			Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)	2	0,00		
		6			Pozitionare/centrare robinet	1,5	0,00		
		7			Sudare robinet pe pozitie	4	0,00		
		8			Demontare suport rigidizare conducte	1	0,00		
		9			Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	1	0,00		
		10			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,7	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>16,7</b>	<b>0,00</b>		

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 57	Inlocuire robinet DN80 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet		1	0,00
						5	Debitare robinet defect		2,5	0,00
						6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)		3	0,00
						7	Pozitionare/centrare robinet		1	0,00
						8	Sudare robinet pe pozitie		4	0,00
						9	Demontare suport rigidizare conducte		1	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		1,5	0,00
						11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)		1	0,00
						12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		2,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>21</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 58	Inlocuire robinet DN100 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet		1,5	0,00
						5	Debitare robinet defect		2	0,00
						6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)		3	0,00
						7	Pozitionare/centrare robinet		3	0,00
						8	Sudare robinet pe pozitie		6	0,00
						9	Demontare suporti rigidizare conducte		2	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		1	0,00
						11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)		1	0,00
						12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		2,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>25,5</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 59	Inlocuire robinet DN125 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet		1	0,00
						5	Debitare robinet defect		4	0,00
						6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)		5	0,00
						7	Pozitionare/centrare robinet		2	0,00
						8	Sudare robinet pe pozitie		8	0,00
						9	Demontare suporti rigidizare conducte		1	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		1,5	0,00
						11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)		1	0,00
						12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		3	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>30</b>	<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 60	Inlocuire robinet DN150 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		3	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet		2,5	0,00
						5	Debitare robinet defect		4	0,00
						6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)		4	0,00
						7	Pozitionare/centrare robinet		4	0,00
						8	Sudare robinet pe pozitie		8	0,00
						9	Demontare suporti rigidizare conducte		2	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		2	0,00
						11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)		1	0,00
						12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		4,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>37</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 61	Inlocuire robinet DN200 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		3	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		2	0,00
						4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet		4	0,00
						5	Debitare robinet defect		4	0,00
						6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)		6	0,00
						7	Pozitionare/centrare robinet		4	0,00
						8	Sudare robinet pe pozitie		10	0,00
						9	Demontare suporti rigidizare conducte		3	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		2	0,00
						11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)		1	0,00
						12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		5,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>46,5</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 62	Inlocuire robinet DN250 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		4	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet		3	0,00
						5	Debitare robinet defect		7	0,00
						6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)		8	0,00
						7	Pozitionare/centrare robinet		5	0,00
						8	Sudare robinet pe pozitie		12	0,00
						9	Demontare suporti rigidizare conducte		4	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		2	0,00
						11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)		1	0,00
						12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		6	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>55</b>	<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 63	Inlocuire robinet DN300 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	5		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2		0,00
					4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet	4		0,00
					5	Debitare robinet defect	8		0,00
					6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)	7		0,00
					7	Pozitionare/centrare robinet	4		0,00
					8	Sudare robinet pe pozitie	13		0,00
					9	Demontare suporti rigidizare conducte	3		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	2		0,00
					11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	1		0,00
					12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	7,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>58</b>
	H1		PL 64	Inlocuire robinet DN350 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	3	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	4		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2		0,00
					4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet	4		0,00
					5	Debitare robinet defect	8		0,00
					6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)	9		0,00
					7	Pozitionare/centrare robinet	8		0,00
					8	Sudare robinet pe pozitie	14		0,00
					9	Demontare suporti rigidizare conducte	4		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	4		0,00
					11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	2		0,00
					12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	8,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>70,5</b>
	H1		PL 65	Inlocuire robinet DN400 PN100 CS(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	3,5	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	6		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2		0,00
					4	Rigidizare conducte amonte si aval robinet	5		0,00
					5	Debitare robinet defect	10		0,00
					6	Pregatire suprafete pentru sudare (polizare/sanfrenare/biaxare)	12		0,00
					7	Pozitionare/centrare robinet	7		0,00
					8	Sudare robinet pe pozitie	15		0,00
					9	Demontare suporti rigidizare conducte	3		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	3		0,00
					11	Verificare etanseitate suduri (proba presiune)	2		0,00
					12	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	9,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>78</b>



Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
CAZAN RECUPERATOR	H1		PL 66	Inlocuire robinet DN40 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
	2				Transport la cota robinet	0,5	0,00		
	3				Demontare suruburi flanse	1	0,00		
	4				Curatare oglinzi flanse	0,5	0,00		
	5				Confectionare garnituri	0,5	0,00		
	6				Montare robinet pe pozitie	0,5	0,00		
	7				Introducere garnituri	0,5	0,00		
	8				Strans suruburi flanse	1,5	0,00		
	9				Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>7,5</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 67	Inlocuire robinet DN65 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	0,5		0,00
					3	Demontare suruburi flanse	1,5		0,00
					4	Curatare oglinzi flanse	0,5		0,00
					5	Confectionare garnituri	0,5		0,00
					6	Montare robinet pe pozitie	1		0,00
					7	Introducere garnituri	0,5		0,00
					8	Strans suruburi flanse	1		0,00
					9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,7		0,00
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>8,2</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 68	Inlocuire robinet DN80 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	0,5		0,00
					3	Demontare suruburi flanse	1,5		0,00
					4	Curatare oglinzi flanse	1		0,00
					5	Confectionare garnituri	0,5		0,00
					6	Montare robinet pe pozitie	1		0,00
					7	Introducere garnituri	0,5		0,00
					8	Strans suruburi flanse	1		0,00
					9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,8		0,00
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>8,8</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 69	Inlocuire robinet DN125 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	1		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	1		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	1,5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	0,5		0,00
					6	Confectionare garnituri	0,5		0,00
	7	Montare robinet pe pozitie			1	0,00			
	8	Introducere garnituri			0,5	0,00			
	9	Strans suruburi flanse			1,5	0,00			
	10	Demontare instalatie ridicat			1	0,00			
	11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru			2,5	0,00			
	<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>12,5</b>	<b>0,00</b>						

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 70	Inlocuire robinet DN150 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	12	0,00
					2	Transport la cota robinet	1		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	1		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	1,5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	1		0,00
					6	Confectionare garnituri	1		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	1,5		0,00
					8	Introducere garnituri	1		0,00
					9	Strans suruburi flanse	1		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	1		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	3		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>14,5</b>
	H1		PL 71	Inlocuire robinet DN200 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	12	0,00
					2	Transport la cota robinet	2		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	1		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	1,5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	1		0,00
					6	Confectionare garnituri	1		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	1		0,00
					8	Introducere garnituri	1		0,00
					9	Strans suruburi flanse	1,5		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	1		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>17</b>
	H1		PL 72	Inlocuire robinet DN250 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	12	0,00
					2	Transport la cota robinet	2		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	1		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	2		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	1		0,00
					6	Confectionare garnituri	1		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	3		0,00
					8	Introducere garnituri	1,5		0,00
					9	Strans suruburi flanse	2,5		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	2		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>22</b>

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 73	Inlocuire robinet DN300 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2,5	12	0,00	
						2	Transport la cota robinet		2	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		3,5	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		1,5	0,00
						6	Confectionare garnituri		1	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		2,5	0,00
						8	Introducere garnituri		1	0,00
						9	Strans suruburi flanse		3	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		2,5	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		4,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>25</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 74	Inlocuire robinet DN350 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2,5	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		2	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		4	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		1,5	0,00
						6	Confectionare garnituri		1	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		4	0,00
						8	Introducere garnituri		1	0,00
						9	Strans suruburi flanse		4	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		2	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		4,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>27,5</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 75	Inlocuire robinet DN400 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	3	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		2	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		2	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		4	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		2	0,00
						6	Confectionare garnituri		1	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		4	0,00
						8	Introducere garnituri		1	0,00
						9	Strans suruburi flanse		5	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		2	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>31</b>	<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 76	Inlocuire robinet DN500 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	4	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	2		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	4		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	2		0,00
					6	Confectionare garnituri	2		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	4		0,00
					8	Introducere garnituri	1		0,00
					9	Strans suruburi flanse	5		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	3		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	6		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			35
	H1		PL 77	Inlocuire robinet DN600 PN10-16(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	4	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	3		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	3		0,00
					6	Confectionare garnituri	2		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	4		0,00
					8	Introducere garnituri	2		0,00
					9	Strans suruburi flanse	7		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	4		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	7		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			43
	H1		PL 78	Inlocuire robinet DN25 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	0,5		0,00
					3	Demontare suruburi flanse	0,5		0,00
					4	Curatare oglinzi flanse	0,5		0,00
					5	Confectionare garnituri	0,5		0,00
					6	Montare robinet pe pozitie	1		0,00
					7	Introducere garnituri	0,5		0,00
					8	Strans suruburi flanse	1		0,00
					9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,6		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		7,1	<b>0,00</b>		
	H1		PL 79	Inlocuire robinet DN40 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	0,5		0,00
					3	Demontare suruburi flanse	0,5		0,00
					4	Curatare oglinzi flanse	0,5		0,00
					5	Confectionare garnituri	0,3		0,00
					6	Montare robinet pe pozitie	0,5		0,00
					7	Introducere garnituri	0,5		0,00
					8	Strans suruburi flanse	1		0,00
					9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,6		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		6,4	<b>0,00</b>		

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 80	Inlocuire robinet DN50 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		0,5	0,00
						3	Demontare suruburi flanse		1	0,00
						4	Curatare oglinzi flanse		0,5	0,00
						5	Confectionare garnituri		0,5	0,00
						6	Montare robinet pe pozitie		0,5	0,00
						7	Introducere garnituri		0,5	0,00
						8	Strans suruburi flanse		1,5	0,00
						9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		1,7	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>7,7</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 81	Inlocuire robinet DN65 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1	0,00
						3	Demontare suruburi flanse		1,5	0,00
						4	Curatare oglinzi flanse		0,5	0,00
						5	Confectionare garnituri		0,5	0,00
						6	Montare robinet pe pozitie		1,5	0,00
						7	Introducere garnituri		0,5	0,00
						8	Strans suruburi flanse		1,5	0,00
						9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		1,7	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>9,7</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 82	Inlocuire robinet DN80 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1	0,00
						3	Demontare suruburi flanse		2	0,00
						4	Curatare oglinzi flanse		0,5	0,00
						5	Confectionare garnituri		0,5	0,00
						6	Montare robinet pe pozitie		1,5	0,00
						7	Introducere garnituri		0,5	0,00
						8	Strans suruburi flanse		1,5	0,00
						9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		2	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>10,5</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 83	Inlocuire robinet DN100 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1	0,00
						3	Demontare suruburi flanse		2	0,00
						4	Curatare oglinzi flanse		1	0,00
						5	Confectionare garnituri		0,5	0,00
						6	Montare robinet pe pozitie		1,5	0,00
						7	Introducere garnituri		0,5	0,00
						8	Strans suruburi flanse		1,5	0,00
						9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		2,2	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>11,2</b>	<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 84	Inlocuire robinet DN125 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1,5	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		1,5	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		1	0,00
						6	Confectionare garnituri		1	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		1	0,00
						8	Introducere garnituri		1	0,00
						9	Strans suruburi flanse		1	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		1,5	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		2,7	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>14,7</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 85	Inlocuire robinet DN150 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		2	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		0,5	0,00
						6	Confectionare garnituri		0,5	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		1,5	0,00
						8	Introducere garnituri		1	0,00
						9	Strans suruburi flanse		2	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		2	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		3	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>16</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 86	Inlocuire robinet DN200 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		2	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1,5	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		2	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		1,5	0,00
						6	Confectionare garnituri		1	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		1	0,00
						8	Introducere garnituri		1	0,00
						9	Strans suruburi flanse		2,5	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		2	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		4	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>20,5</b>	<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1	CONDUCTE DE LEGATURA APA /ABUR, AERISIRI, GOLIRI	PL 87	Inlocuire robinet DN250 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	2		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	1,5		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	3		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	1,5		0,00
					6	Confectionare garnituri	1,5		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	1,5		0,00
					8	Introducere garnituri	0,7		0,00
					9	Strans suruburi flanse	3		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	2		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4,5		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>23,2</b>		<b>0,00</b>	
	H1		PL 88	Inlocuire robinet DN300 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2,5	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	3		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	1,5		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	3		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	1,5		0,00
					6	Confectionare garnituri	1		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	2,5		0,00
					8	Introducere garnituri	0,5		0,00
					9	Strans suruburi flanse	3		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	2		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	5		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>25,5</b>		<b>0,00</b>	
	H1		PL 89	Inlocuire robinet DN350 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2,5	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	3		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	1,5		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	3		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	1,5		0,00
					6	Confectionare garnituri	1,5		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	2,5		0,00
					8	Introducere garnituri	1,5		0,00
					9	Strans suruburi flanse	4		0,00
		10			Demontare instalatie ridicat	1,5	0,00		
		11			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	5,5	0,00		
			<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>28</b>		<b>0,00</b>		

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 90	Inlocuire robinet DN400 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	3	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	4		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	2		0,00
					6	Confectionare garnituri	1,5		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	3,5		0,00
					8	Introducere garnituri	1		0,00
					9	Strans suruburi flanse	6		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	2,5		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	7		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>37,5</b>
	H1		PL 91	Inlocuire robinet DN500 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	4	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	4		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2,5		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	2,5		0,00
					6	Confectionare garnituri	1,5		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	4		0,00
					8	Introducere garnituri	1,5		0,00
					9	Strans suruburi flanse	5		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	3		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	9		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>42</b>
	H1		PL 92	Inlocuire robinet DN600 PN25-40(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	4	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	6		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	6		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	3		0,00
					6	Confectionare garnituri	2		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	6		0,00
					8	Introducere garnituri	2		0,00
					9	Strans suruburi flanse	7		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	3,5		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	10		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>51,5</b>



Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 93	Inlocuire robinet DN25 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Transport la cota robinet	1,5	0,00		
		3			Demontare suruburi flanse	0,5	0,00		
		4			Curatare oglinzi flanse	0,5	0,00		
		5			Confectionare garnituri	0,5	0,00		
		6			Montare robinet pe pozitie	0,5	0,00		
		7			Introducere garnituri	0,5	0,00		
		8			Strans suruburi flanse	1,5	0,00		
		9			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>8,5</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 94	Inlocuire robinet DN40 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Transport la cota robinet	1,5	0,00		
		3			Demontare suruburi flanse	0,5	0,00		
		4			Curatare oglinzi flanse	0,5	0,00		
		5			Confectionare garnituri	0,5	0,00		
		6			Montare robinet pe pozitie	0,5	0,00		
		7			Introducere garnituri	0,5	0,00		
		8			Strans suruburi flanse	1,5	0,00		
		9			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>8,5</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 95	Inlocuire robinet DN50 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Transport la cota robinet	1,5	0,00		
		3			Demontare suruburi flanse	1,5	0,00		
		4			Curatare oglinzi flanse	0,5	0,00		
		5			Confectionare garnituri	0,5	0,00		
		6			Montare robinet pe pozitie	1	0,00		
		7			Introducere garnituri	0,5	0,00		
		8			Strans suruburi flanse	1,5	0,00		
		9			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2,1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>10,1</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 96	Inlocuire robinet DN65 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
		2			Transport la cota robinet	1,5	0,00		
		3			Demontare suruburi flanse	1,5	0,00		
		4			Curatare oglinzi flanse	1	0,00		
		5			Confectionare garnituri	0,5	0,00		
		6			Montare robinet pe pozitie	0,5	0,00		
		7			Introducere garnituri	0,5	0,00		
		8			Strans suruburi flanse	1,5	0,00		
		9			Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2,2	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>10,2</b>	<b>0,00</b>		

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 97	Inlocuire robinet DN80 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1,5	0,00
						3	Demontare suruburi flanse		1,5	0,00
						4	Curatare oglinzi flanse		0,5	0,00
						5	Confectionare garnituri		0,5	0,00
						6	Montare robinet pe pozitie		1	0,00
						7	Introducere garnituri		0,5	0,00
						8	Strans suruburi flanse		2	0,00
						9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		2,4	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>10,9</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 98	Inlocuire robinet DN100 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1,5	0,00
						3	Demontare suruburi flanse		1,5	0,00
						4	Curatare oglinzi flanse		1	0,00
						5	Confectionare garnituri		1	0,00
						6	Montare robinet pe pozitie		1	0,00
						7	Introducere garnituri		0,5	0,00
						8	Strans suruburi flanse		2	0,00
						9	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		2,6	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>12,1</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 99	Inlocuire robinet DN125 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		1,5	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		1,5	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		1	0,00
						6	Confectionare garnituri		1	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		1	0,00
						8	Introducere garnituri		0,5	0,00
						9	Strans suruburi flanse		1,5	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		1	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		3,1	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>14,6</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 100	Inlocuire robinet DN150 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		2	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1,5	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		2,5	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		0,5	0,00
						6	Confectionare garnituri		0,5	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		1,5	0,00
						8	Introducere garnituri		1	0,00
						9	Strans suruburi flanse		2,5	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		1,5	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		3,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>18,5</b>	<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 101	Inlocuire robinet DN200 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	2,5		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	1,5		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	2,5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	1,5		0,00
					6	Confectionare garnituri	1,5		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	1,5		0,00
					8	Introducere garnituri	1		0,00
					9	Strans suruburi flanse	2,5		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	1		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	4,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>22</b>
	H1		PL 102	Inlocuire robinet DN250 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	2,5		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	1,5		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	3		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	2		0,00
					6	Confectionare garnituri	1,5		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	1,5		0,00
					8	Introducere garnituri	0,5		0,00
					9	Strans suruburi flanse	3,5		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	2		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>25</b>
	H1		PL 103	Inlocuire robinet DN300 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2,5	6	0,00
					2	Transport la cota robinet	3		0,00
					3	Montare instalatie ridicat	2		0,00
					4	Demontare suruburi flanse	3		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse	1		0,00
					6	Confectionare garnituri	2		0,00
					7	Montare robinet pe pozitie	3		0,00
					8	Introducere garnituri	0,5		0,00
					9	Strans suruburi flanse	4		0,00
					10	Demontare instalatie ridicat	1,5		0,00
					11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	6		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>28,5</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 104	Inlocuire robinet DN350 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2,5	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		3	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		1	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		4	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		2	0,00
						6	Confectionare garnituri		1	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		4	0,00
						8	Introducere garnituri		1	0,00
						9	Strans suruburi flanse		4,5	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		1	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		6	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>30</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 105	Inlocuire robinet DN400 PN50-64(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	3	6	0,00	
						2	Transport la cota robinet		4	0,00
						3	Montare instalatie ridicat		2	0,00
						4	Demontare suruburi flanse		4	0,00
						5	Curatare oglinzi flanse		3	0,00
						6	Confectionare garnituri		1,5	0,00
						7	Montare robinet pe pozitie		4	0,00
						8	Introducere garnituri		2	0,00
						9	Strans suruburi flanse		6	0,00
						10	Demontare instalatie ridicat		3	0,00
						11	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		7,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>40</b>	<b>0,00</b>
	H2		PL 106	Reparare robinet sertar DN150 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00	
						2	Asigurare spinclu pe pozitia deschis (se poate repara si in functie)		1	0,00
						3	Demontare roata manevra si pana fixare roata de bucsa		1	0,00
						4	Demontare stift blocare piulita filetat caseta rulment		1,5	0,00
						5	Demontare piulita filetata		2	0,00
						6	Demontarea bucsii "T" impreuna cu rulmentii		1,5	0,00
						7	Curatarea filetelor spinclului		1,5	0,00
						8	Curatare caseta rulmentii(gat robinet)		0,5	0,00
						9	Verificarea/ spalarea/ inlocuirea rulmentilor de presiune defecti		1,5	0,00
						10	Gresarea rulmentilor		1	0,00
						11	Montare ansamblu busca cu rulmenti de presiune		2	0,00
						12	Montarea piulita filetata si blocarea acesteia cu stift		2	0,00
						13	Montare pana si roata manevra		2	0,00
						14	Curatat/refacut suruburi ochi presetupa		1,5	0,00
						15	Presetupare robinet (doar cand este oprit utilajul)		2	0,00
						16	Probe functionale (manevre fara inchiderea completa robinet)		2	0,00
						17	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		2	0,00
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>			

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H2		PL 107	Reparare robinet sertar DN200 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Asigurare spinclu pe pozitia deschis (se poate repara si in functie)	1		0,00
					3	Demontare roata manevra si pana fixare roata de bucsa	1		0,00
					4	Demontare stift blocare piulita filetat caseta rulment	1		0,00
					5	Demontare piulita filetata	3		0,00
					6	Demontarea bucsei "T" impreuna cu rulmentii	2		0,00
					7	Curatarea filetelui spinclului	2		0,00
					8	Curatare caseta rulmenti(gat robinet)	1		0,00
					9	Verificarea/ spalarea/ inlocuirea rulmentilor de presiune defecti	1,5		0,00
					10	Gresarea rulmentilor	0,5		0,00
					11	Montare ansamblu busca cu rumentii de presiune	2		0,00
					12	Montarea pilita filetata si blocarea acesteia cu stift	2		0,00
					13	Montare pana si roata manevra	2		0,00
					14	Curatat/refacut suruburi ochi presetupa	2		0,00
					15	Presetupare robinet (doar cand este oprit utilajul)	3		0,00
					16	Probe functionale (manevre fara inchiderea completa robinet)	2		0,00
					17	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>29</b>
	H2		PL 108	Reparare robinet sertar DN250 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Asigurare spinclu pe pozitia deschis (se poate repara si in functie)	2		0,00
					3	Demontare roata manevra si pana fixare roata de bucsa	2		0,00
					4	Demontare stift blocare piulita filetat caseta rulment	2		0,00
					5	Demontare piulita filetata	2		0,00
					6	Demontarea bucsei "T" impreuna cu rulmentii	2		0,00
					7	Curatarea filetelui spinclului	1		0,00
					8	Curatare caseta rulmenti(gat robinet)	1		0,00
					9	Verificarea/ spalarea/ inlocuirea rulmentilor de presiune defecti	2		0,00
					10	Gresarea rulmentilor	0,5		0,00
					11	Montare ansamblu busca cu rumentii de presiune	2		0,00
					12	Montarea pilita filetata si blocarea acesteia cu stift	2		0,00
					13	Montare pana si roata manevra	1,5		0,00
					14	Curatat/refacut suruburi ochi presetupa	2		0,00
					15	Presetupare robinet (doar cand este oprit utilajul)	2		0,00
					16	Probe functionale (manevre fara inchiderea completa robinet)	2		0,00
					17	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>29</b>
	H2		PL 109	Reparare robinet sertar DN300 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Asigurare spinclu pe pozitia deschis (se poate repara si in functie)	1,5		0,00
					3	Demontare roata manevra si pana fixare roata de bucsa	1,5		0,00
					4	Demontare stift blocare piulita filetat caseta rulment	2,5		0,00
					5	Demontare piulita filetata	4		0,00
					6	Demontarea bucsei "T" impreuna cu rulmentii	1,5		0,00
					7	Curatarea filetelui spinclului	1,5		0,00
					8	Curatare caseta rulmenti(gat robinet)	1		0,00
					9	Verificarea/ spalarea/ inlocuirea rulmentilor de presiune defecti	2		0,00
					10	Gresarea rulmentilor	1		0,00
					11	Montare ansamblu busca cu rumentii de presiune	1		0,00
					12	Montarea pilita filetata si blocarea acesteia cu stift	1		0,00
					13	Montare pana si roata manevra	1		0,00

Zona	Tip Activitate	Echiptament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
					14	Curatat/refacut suruburi ochi presetupa	2		0,00
					15	Presetupare robinet (doar cand este oprit utilajul)	3		0,00
					16	Probe functionale (manevre fara inchiderea completa robinet)	2		0,00
					17	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>30</b>		<b>0,00</b>
	H2		PL 110	Reparare robinet sertar DN350 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Asigurare spinclu pe pozitia deschis (se poate repara si in functie)	1		0,00
					3	Demontare roata manevra si pana fixare roata de bucsa	1		0,00
					4	Demontare stift blocare piulita filetat caseta rulment	3,5		0,00
					5	Demontare piulita filetata	4		0,00
					6	Demontarea bucsii "T" impreuna cu rulmentii	2		0,00
					7	Curatarea filetelor spinclului	2		0,00
					8	Curatarea caseta rulmentii(gat robinet)	1		0,00
					9	Verificarea/ spalarea/ inlocuirea rulmentilor de presiune defecti	3		0,00
					10	Gresarea rulmentilor	1		0,00
					11	Montare ansamblu busca cu rumentii de presiune	2		0,00
					12	Montarea piulita filetata si blocarea acesteia cu stift	2		0,00
					13	Montare pana si roata manevra	1,5		0,00
					14	Curatat/refacut suruburi ochi presetupa	3,5		0,00
					15	Presetupare robinet (doar cand este oprit utilajul)	4		0,00
					16	Probe functionale (manevre fara inchiderea completa robinet)	2		0,00
					17	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>36</b>		<b>0,00</b>
	H2		PL 111	Reparare robinet sertar DN400 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Asigurare spinclu pe pozitia deschis (se poate repara si in functie)	1		0,00
					3	Demontare roata manevra si pana fixare roata de bucsa	1		0,00
					4	Demontare stift blocare piulita filetat caseta rulment	4		0,00
					5	Demontare piulita filetata	4		0,00
					6	Demontarea bucsii "T" impreuna cu rulmentii	2,5		0,00
					7	Curatarea filetelor spinclului	2		0,00
					8	Curatarea caseta rulmentii(gat robinet)	1		0,00
					9	Verificarea/ spalarea/ inlocuirea rulmentilor de presiune defecti	2		0,00
					10	Gresarea rulmentilor	1		0,00
					11	Montare ansamblu busca cu rumentii de presiune	2		0,00
					12	Montarea piulita filetata si blocarea acesteia cu stift	3		0,00
					13	Montare pana si roata manevra	1,5		0,00
					14	Curatat/refacut suruburi ochi presetupa	5		0,00
					15	Presetupare robinet (doar cand este oprit utilajul)	5		0,00
					16	Probe functionale (manevre fara inchiderea completa robinet)	3		0,00
					17	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>41</b>		<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H2		PL 112	Reparare robinet retinere clapa DN150 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Confectionat si sudat ochet pe capac ptr manipulare	1		0,00
					3	Demontare capac robinet	1		0,00
					4	Demontare piulita prindere clapa de brat	1		0,00
					5	Demontare clapa	0,5		0,00
					6	Demontare surub acces bolt clapa	0,5		0,00
					7	Demontare bolt clapa	0,5		0,00
					8	Demontare brat	0,5		0,00
					9	Rectificat prezoane si piulite	1,5		0,00
					10	Reconditionare brat	1,5		0,00
					11	Montare clapa, brat si bolt	1,5		0,00
					12	Montare surub blocare bolt cu garnitura de cupru decalita	0,5		0,00
					13	Curatare oglinzi flanse capac si corp	0,5		0,00
					14	Confectionare garnitura	1		0,00
					15	Montare garnitura si strans capac	1,5		0,00
					16	Proba de presiune	1,5		0,00
					17	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	5		0,00
					18	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>22,5</b>
	H2		PL 113	Reparare robinet retinere clapa DN200 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Confectionat si sudat ochet pe capac ptr manipulare	1		0,00
					3	Demontare capac robinet	2		0,00
					4	Demontare piulita prindere clapa de brat	0,5		0,00
					5	Demontare clapa	0,5		0,00
					6	Demontare surub acces bolt clapa	0,5		0,00
					7	Demontare bolt clapa	0,5		0,00
					8	Demontare brat	0,5		0,00
					9	Rectificat prezoane si piulite	2		0,00
					10	Reconditionare brat	2,5		0,00
					11	Montare clapa, brat si bolt	1		0,00
					12	Montare surub blocare bolt cu garnitura de cupru decalita	1		0,00
					13	Curatare oglinzi flanse capac si corp	2		0,00
					14	Confectionare garnitura	1		0,00
					15	Montare garnitura si strans capac	2		0,00
					16	Proba de presiune	1		0,00
					17	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	6		0,00
					18	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>27,5</b>

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H2		PL 114	Reparare robinet retinere clapa DN250 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Confectionat si sudat ochet pe capac ptr manipulare	1		0,00
					3	Demontare capac robinet	3		0,00
					4	Demontare piulita prindere clapa de brat	1		0,00
					5	Demontare clapa	1		0,00
					6	Demontare surub acces bolt clapa	0,5		0,00
					7	Demontare bolt clapa	0,5		0,00
					8	Demontare brat	0,5		0,00
					9	Rectificat prezoane si piulite	3		0,00
					10	Reconditionare brat	3		0,00
					11	Montare clapa, brat si bolt	1,5		0,00
					12	Montare surub blocare bolt cu garnitura de cupru decalita	0,5		0,00
					13	Curatare oglinzi flanse capac si corp	2		0,00
					14	Confectionare garnitura	1		0,00
					15	Montare garnitura si strans capac	3,5		0,00
					16	Proba de presiune	2		0,00
					17	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	8		0,00
					18	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>35</b>
	H2		PL 115	Reparare robinet retinere clapa DN300 PN100	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Confectionat si sudat ochet pe capac ptr manipulare	1		0,00
					3	Demontare capac robinet	2		0,00
					4	Demontare piulita prindere clapa de brat	1		0,00
					5	Demontare clapa	1		0,00
					6	Demontare surub acces bolt clapa	1		0,00
					7	Demontare bolt clapa	1		0,00
					8	Demontare brat	1		0,00
					9	Rectificat prezoane si piulite	4		0,00
					10	Reconditionare brat	4		0,00
					11	Montare clapa, brat si bolt	2		0,00
					12	Montare surub blocare bolt cu garnitura de cupru decalita	0,5		0,00
					13	Curatare oglinzi flanse capac si corp	3		0,00
					14	Confectionare garnitura	1		0,00
					15	Montare garnitura si strans capac	5		0,00
					16	Proba de presiune	2		0,00
					17	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	10		0,00
					18	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>42,5</b>
	H1		PL 116	Inlocuire garnitura robinet plan separatie DN100 PN10-100	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Montat instalatie ridicat	1		0,00
					3	Demontare capac robinet	1		0,00
					4	Rectificat prezoane si piulite	1,5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse capac si corp	1		0,00
					6	Confectionare garnitura	0,5		0,00
					7	Montare garnitura si strans capac	1,2		0,00
					8	Demontat instalatie ridicat	0,5		0,00
					9	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	1,5		0,00
					10	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
				<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>10,7</b>		<b>0,00</b>	



Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 117	Inlocuire garnitura robinet plan separatie DN150 PN10-100	1	Pregatire zona de lucru	1	6	0,00
					2	Montat instalatie ridicat	1		0,00
					3	Demontare capac robinet	1,5		0,00
					4	Rectificat prezoane si piulite	1,5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse capac si corp	1		0,00
					6	Confectionare garnitura	0,5		0,00
					7	Montare garnitura si strans capac	1,5		0,00
					8	Demontat instalatie ridicat	1		0,00
					9	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	1,5		0,00
					10	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>12</b>
	H1		PL 118	Inlocuire garnitura robinet plan separatie DN200 PN10-100	1	Pregatire zona de lucru	1,5	6	0,00
					2	Montat instalatie ridicat	1,5		0,00
					3	Demontare capac robinet	2		0,00
					4	Rectificat prezoane si piulite	1,5		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse capac si corp	1		0,00
					6	Confectionare garnitura	1		0,00
					7	Montare garnitura si strans capac	3		0,00
					8	Demontat instalatie ridicat	2		0,00
					9	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	2		0,00
					10	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>17</b>
	H1		PL 119	Inlocuire garnitura robinet plan separatie DN250 PN10-100	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
					2	Montat instalatie ridicat	3		0,00
					3	Demontare capac robinet	2,5		0,00
					4	Rectificat prezoane si piulite	2		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse capac si corp	1,5		0,00
					6	Confectionare garnitura	1,5		0,00
					7	Montare garnitura si strans capac	5		0,00
					8	Demontat instalatie ridicat	0,5		0,00
					9	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	3		0,00
					10	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>22,5</b>
	H1		PL 120	Inlocuire garnitura robinet plan separatie DN300 PN10-100	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00
					2	Montat instalatie ridicat	3		0,00
					3	Demontare capac robinet	4		0,00
					4	Rectificat prezoane si piulite	3		0,00
					5	Curatare oglinzi flanse capac si corp	3		0,00
					6	Confectionare garnitura	2		0,00
					7	Montare garnitura si strans capac	5		0,00
					8	Demontat instalatie ridicat	2		0,00
					9	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	3		0,00
					10	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	1,5		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>28,5</b>

Zona	Tip Activitate	Echiptament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 121	Inlocuire garnitura robinet plan separatie DN350 PN10-100	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00	
					2	Montat instalatie ridicat	2		0,00	
					3	Demontare capac robinet	6		0,00	
					4	Rectificat prezoane si piulite	4		0,00	
					5	Curatare oglinzi flanse capac si corp	3		0,00	
					6	Confectionare garnitura	1,5		0,00	
					7	Montare garnitura si strans capac	7		0,00	
					8	Demontat instalatie ridicat	1,5		0,00	
					9	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	7		0,00	
					10	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00	
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>36</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 122	Inlocuire garnitura robinet plan separatie DN400 PN10-100	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00	
					2	Montat instalatie ridicat	2		0,00	
					3	Demontare capac robinet	6		0,00	
					4	Rectificat prezoane si piulite	5		0,00	
					5	Curatare oglinzi flanse capac si corp	4		0,00	
					6	Confectionare garnitura	2		0,00	
					7	Montare garnitura si strans capac	6		0,00	
					8	Demontat instalatie ridicat	1		0,00	
					9	Verificarea strangerii capacului dupa prima sarja	6		0,00	
					10	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	2		0,00	
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>36</b>	<b>0,00</b>
	H2	RACITOR GAZE	PL 123	Reparare cot cu flanse (teava diametru 108) alimentare duze cot racit(1 buc)	1	Pregatire zona de lucru	2	42	0,00	
						2	Demontare duza (taiere oxigaz/polizor suruburi M16)		1	0,00
						3	Curatare duza		3	0,00
						4	Demontare suruburi fixare cot cu flansa de pe pereti cot racit		2	0,00
						5	Montare instalatie ridicat		2	0,00
						6	Taiere oxigaz cot cu flansa alimentare duza		1	0,00
						7	Demontare de pe pozitie ansamblu teava-flansa-cot		3,5	0,00
						8	Transport duza la pozitie		2	0,00
						9	Transport flanse la pozitie		2	0,00
						10	Transport teava la pozitie		3	0,00
						11	Pregatire ansamblu nou teava-flansa-cot		6	0,00
						12	Pregatire capate libere tevi		2	0,00
						13	Confectionare garnitura DN300		1	0,00
						14	Montaj la pozitie		4	0,00
						15	Sudare ansamblu nou cu teava parte fixa		3	0,00
						16	Confectionare garnitura DN100		1	0,00
						17	Montare duza		2	0,00
						18	Demontare instalatie ridicat		1,5	0,00
						19	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru		4,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>46,5</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
INSTALATIE EPURARE GAZE	H2		PL 124	Reparatie pereti dubli Racitor gaze(2 mp)	1	Pregatire zona de lucru	2	12	0,00	
					2	Curatare contur tronson tabla ce va fi debitat	3		0,00	
					3	Curatare profil rigidizare	3		0,00	
					4	Debitare tronson tabla corodat	4		0,00	
					5	Debitare tronson profil corodat	3		0,00	
					6	Pregatire suprafate fixe pentru sudura	5		0,00	
					7	Pregatire tronson tabla noua	3		0,00	
					8	Pregatire tronson profil si gusee tabla	4		0,00	
					9	Transport la pozitie	8		0,00	
					10	Pozitionare/centrare tronson tabla	3		0,00	
					11	Asamblare prin sudura	7		0,00	
					12	Pozitionare/centrare tronson profil si gusee	1		0,00	
					13	Asamblare prin sudura	4		0,00	
					14	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	8		0,00	
									<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	
	H2	COMPENSATOR KOREMA	PL 125	Reparatie manseta interioara(2 mp)	1	Pregatire zona de lucru	2	6	0,00	
					2	Demontare suruburi cuplare flansa inferioara cu piesa de legatura	8		0,00	
					3	Curatare contur tronson tabla ce va fi debitat	4		0,00	
					4	Debitare manseta	8		0,00	
					5	Pregatire contur interior flansa superioara pentru sudare	8		0,00	
					6	Pregatire tronsoane tabla noua	12		0,00	
					7	Transport tronsoane tabla la pozitie	16		0,00	
					8	Gaurire in vederea strangerii pe flansa inferioara	16		0,00	
					9	Pozitionare/centrare tronsoane tabla	14		0,00	
					10	Asamblare prin sudura	18		0,00	
					11	Pozitionare/centrare tronson profil si gusee	10		0,00	
					12	Asamblare prin sudura	19		0,00	
					13	Montare suruburi cuplare flansa inferioara cu piesa de legatura	10		0,00	
					14	Evacuare materiale si dispozitive din zona de lucru	17		0,00	
									<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	
	H1			PL 126	Inlocuire Cuzinet lagar radial - axial	1	Verificare strangere suruburi portlagar radial-axial de placa de baza	6	6	0,00
						2	Verificare strangere suruburi portlagar radial de placa de baza	6		0,00
						3	Demontare capac portlagar radial-axial	3		0,00
						4	Demontare semilagar superior	3		0,00
						5	Scoatere pastila asigurare lagar impotriva rasucirii	0,5		0,00
						6	Demontare by-lagare plan separatie	2		0,00
						7	Demontare inele blocare axial stanga, dreapta	2		0,00
						8	Montare suruburi ridicare jug sprijin arbore(2 buc M24)	2		0,00
						9	Demontare semilagar inferior	2		0,00
						10	Verificare strangere placute asezare semilagar inferior	2		0,00
						11	Examinare cuzineti, sabaruire sau inlocuire	12		0,00
						12	Montare semilagar inferior	2		0,00
						13	Demontare suruburi sustinere jug sprijin arbore	2		0,00
						14	Verificare joc intre semilagar inferior si fus arbore	2		0,00
						15	Montat inele blocare axial stanga, dreapta	2		0,00
						16	Montare by-lagare control la planul de separatie	4,5		0,00
						17	Montare plumbi in vederea stabilirii jocului dintre semilagar superior si fus arbore	1,5		0,00
18	Montare semilagar superior	2	0,00							
19	Demontat semilagar superior si scoatere by-lagare control	2	0,00							

Zona	Tip Activitate	Echiptament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA			
		EXHAUSTOR			20	Masurat plumbi si introdus by-lagar la planul de separatie ptr realizarea jocului conform pasaport	6	6	0,00			
					21	Montat pastila asigurare lagar impotriva rasucirii	0,5		0,00			
					22	Montat capac superior lagar	3		0,00			
					23	Verificare joc intre semilabirinti inferiori portlagar si arbore	4		0,00			
					24	Montat by-lagare control intre capacul si corpul portlagarului	2		0,00			
					25	Montare plumbi in vederea stabilirii jocului dintre capac si corp portlagar	6		0,00			
					26	Montare capac portlagar radial-axial	6		0,00			
					27	Verificare joc intre semilabirinti superiori capac portlagar si arbore	3		0,00			
					28	Demontare capac portlagar, masurare plumbi, scoatere by-lagare control, demontare placuta capac superior lagar, introdus by - lagar ptr realizarea strangerii lagarului in portlagar si strangerea placutei semilagarului superior	12		0,00			
					29	Montare capac portlagar radial-axial	4		0,00			
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>105</b>		<b>0,00</b>			
	H1				PL 127	Inlocuire Cuzinet lagar radial	1		Demontare flansa laterala portlagar radial	2	6	0,00
							2		Demontare capac portlagar radial	3		0,00
			3	Demontare semilagar superior			2	0,00				
			4	Scoatere pastila asigurare lagar impotriva rasucirii			0,5	0,00				
			5	Demontare by-lagare plan separatie			2	0,00				
			6	Montare suruburi ridicare jug sprijin arbore			1,5	0,00				
			7	Demontare semilagar inferior			2	0,00				
			8	Verificare strangere placute asezare semilagar inferior			2	0,00				
			9	Examinare cuzineti, sabaruire sau inlocuire			12	0,00				
			10	Montare semilagar inferior			2,5	0,00				
			11	Demontare suruburi sustinere jug sprijin arbore			1,5	0,00				
			12	Verificare joc semilagar inferior si fus arbore			2	0,00				
			13	Montare by-lagare control la planul de separatie			2	0,00				
			14	Montare semilagar superior			2	0,00				
			15	Masurare joc intre semilagar superior si fus arbore			2	0,00				
			16	Demontat semilagar superior, scoatere by-lagare control si montare by-lagare ptr realizarea jocului corespunzator pasaport			12	0,00				
			17	Montat pastila asigurare lagar impotriva rasucirii			1	0,00				
			18	Montat capac superior lagar			3	0,00				
		19	Verificare joc intre semilabirint inferior portlagar si arbore	2			0,00					
		20	Demontare capac portlagar, masurare plumbi, scoatere by-lagare control, demontare placuta capac superior lagar, introdus by-lagar ptr realizarea strangerii lagarului in portlagar si strangerea placutei semilagarului superior	13			0,00					
		21	Montare capac portlagar radial	4			0,00					
		22	Confectionare garnitura flansa laterala portlagar	2			0,00					
		23	Montare garnitura si flansa laterala portlagar radial	2			0,00					
		24	Montare labirinti etansare intre cosuri aspiratie si ansamblu rotor cu realizarea jocului conform pasaport	7			0,00					
			<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>							

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 128	INLOCUIT CONDUCTA D 76 - 102 X 4/6 in tunel hidro pe lungime de 1mL / ESTACADA / CIRCUITE FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	2,5	90	0,00	
						2	Indepartare izolatia conducta		1,5	0,00
						3	Demontare conducta de pe suportii		1,5	0,00
						4	Evacuare deseuri + conducta din tunel		1,5	0,00
						5	Reconditionare suportii		2	0,00
						6	Ripare conducta		2,5	0,00
						7	Pregatire capete libere conducte		1	0,00
						8	Montaj conducta (pozitionare + sudat)		3	0,00
						9	Verificare suduri		1	0,00
						10	Probe de presiune		0,5	0,00
						11	Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii		1	0,00
						12	Montare izolatia conducta		1	0,00
						13	Curatenie amplasament		1	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>20</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 129	INLOCUIT CONDUCTA D 108 - 160 X 5/8 in tunel hidro pe lungime de 1mL ESTACADA / CIRCUITE FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	2,5	60	0,00	
						2	Indepartare izolatia conducta		1,5	0,00
						3	Demontare conducta de pe suportii		2	0,00
						4	Evacuare deseuri + conducta din tunel		1,5	0,00
						5	Reconditionare suportii		2,5	0,00
						6	Ripare conducta		3,5	0,00
						7	Pregatire capete libere conducte		1,5	0,00
						8	Montaj conducta (pozitionare + sudat)		4	0,00
						9	Verificare suduri		1,5	0,00
						10	Probe de presiune		1	0,00
						11	Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii		1	0,00
						12	Montare izolatia conducta		1	0,00
						13	Curatenie amplasament		2	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>25,5</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 130	INLOCUIT CONDUCTA D 168 - 200 X 6/8 in tunel hidro pe lungime de 1mL ESTACADA/CIRCUIT FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	2,5	90	0,00	
						2	Indepartare izolatia conducta		1,5	0,00
						3	Demontare conducta de pe suportii		4	0,00
						4	Evacuare deseuri + conducta din tunel		1,5	0,00
						5	Reconditionare suportii		3	0,00
						6	Ripare conducta		4	0,00
						7	Pregatire capete libere conducte		2	0,00
						8	Montaj conducta (pozitionare + sudat)		4,5	0,00
						9	Verificare suduri		1,5	0,00
						10	Probe de presiune		1,5	0,00
						11	Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii		1,5	0,00
						12	Montare izolatia conducta		1,5	0,00
						13	Curatenie amplasament		1	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>30</b>	<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipment	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
CONDUCTE	H1		PL 131	INLOCUIT CONDUCTA D 219 - 265 X 8/10 in tunel hidro pe lungime de 1ml ESTACADA/CIRCUIT FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	2,5	90	0,00
	2				Indepartare izolatia conducta	2	0,00		
	3				Demontare conducta de pe suportii	6	0,00		
	4				Evacuare deseuri + conducta din tunel	1,5	0,00		
	5				Reconditionare suportii	4	0,00		
	6				Ripare conducta	6	0,00		
	7				Pregatire capete libere conducte	3	0,00		
	8				Montaj conducta (pozitionare + sudat)	6	0,00		
	9				Verificare suduri	2	0,00		
	10				Probe de presiune	1,5	0,00		
	11				Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii	2	0,00		
	12				Montare izolatia conducta	2	0,00		
	13				Curatenie amplasament	1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>39,5</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 132	INLOCUIT CONDUCTA D 273-310 X 8/10 in tunel hidro pe lungime de 1ml ESTACADA/CIRCUIT FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	2,5	40	0,00
	2				Indepartare izolatia conducta	2	0,00		
	3				Demontare conducta de pe suportii	7	0,00		
	4				Evacuare deseuri + conducta din tunel	1,5	0,00		
	5				Reconditionare suportii	4,5	0,00		
	6				Ripare conducta	7	0,00		
	7				Pregatire capete libere conducte	4	0,00		
	8				Montaj conducta (pozitionare + sudat)	7	0,00		
	9				Verificare suduri	2	0,00		
	10				Probe de presiune	1,5	0,00		
	11				Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii	2	0,00		
	12				Montare izolatia conducta	2	0,00		
	13				Curatenie amplasament	1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>		
	H1		PL 133	INLOCUIT CONDUCTA D 324-400 X 8/10 in tunel hidro pe lungime de 1ml / ESTACADA/CIRCUIT FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	5	90	0,00
	2				Indepartare izolatia conducta	2	0,00		
	3				Demontare conducta de pe suportii	4	0,00		
	4				Evacuare deseuri + conducta din tunel	1,5	0,00		
	5				Reconditionare suportii	4	0,00		
	6				Ripare conducta	5	0,00		
	7				Pregatire capete libere conducte	5	0,00		
	8				Montaj conducta (pozitionare + sudat)	10	0,00		
	9				Verificare suduri	2	0,00		
	10				Probe de presiune	2	0,00		
	11				Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii	2	0,00		
	12				Montare izolatia conducta	3	0,00		
	13				Curatenie amplasament	1	0,00		
					<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>	<b>46,5</b>	<b>0,00</b>		

Zona	Tip Activitate	Echiptament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	H1		PL 134	INLOCUIT CONDUCTA D 405-600 X 8/10 in tunel hidro pe lungime de 1ml ESTACADA/CIRCUIT FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	3	120	0,00	
						2	Indeprtare izolatie conducta		2,5	0,00
						3	Demontare conducta de pe suporti		8	0,00
						4	Evacuare deseuri + conducta din tunel		2	0,00
						5	Reconditionare suporti		5,5	0,00
						6	Ripare conducta		8,5	0,00
						7	Pregatire capete libere conducte		5	0,00
						8	Montaj conducta (pozitionare + sudat)		8	0,00
						9	Verificare suduri		2	0,00
						10	Probe de presiune		1,5	0,00
						11	Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii		2	0,00
						12	Montare izolatie conducta		2	0,00
						13	Curatenie amplasament		2	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>52</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 135	INLOCUIT CONDUCTA D 608-780 X 8/10 in tunel hidro pe lungime de 1ml ESTACADA/CIRCUIT FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	3	90	0,00	
						2	Indeprtare izolatie conducta		2,5	0,00
						3	Demontare conducta de pe suporti		10	0,00
						4	Evacuare deseuri + conducta din tunel		3	0,00
						5	Reconditionare suporti		6	0,00
						6	Ripare conducta		10	0,00
						7	Pregatire capete libere conducte		6	0,00
						8	Montaj conducta (pozitionare + sudat)		10	0,00
						9	Verificare suduri		2,5	0,00
						10	Probe de presiune		2	0,00
						11	Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii		3	0,00
						12	Montare izolatie conducta		2,5	0,00
						13	Curatenie amplasament		2,5	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>63</b>	<b>0,00</b>
	H1		PL 136	INLOCUIT CONDUCTA D 800-1000 X 8/10 in tunel hidro pe lungime de 1ml ESTACADA/CIRCUIT FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	3	90	0,00	
						2	Indeprtare izolatie conducta		2,5	0,00
						3	Demontare conducta de pe suporti		12	0,00
						4	Evacuare deseuri + conducta din tunel		3,5	0,00
						5	Reconditionare suporti		6,5	0,00
						6	Ripare conducta		11	0,00
						7	Pregatire capete libere conducte		7	0,00
						8	Montaj conducta (pozitionare + sudat)		12	0,00
						9	Verificare suduri		2,5	0,00
						10	Probe de presiune		2	0,00
						11	Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii		3,5	0,00
						12	Montare izolatie conducta		2,5	0,00
						13	Curatenie amplasament		3	0,00
							<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>		<b>71</b>	<b>0,00</b>

Zona	Tip Activitate	Echipament	S/ No.	Denumire pachet	Nr. crt. act.	Descriere activitati lucrari mecanice corective/ cazan	ore-om/ activitate	Nr.pachete activate pe RC2/an	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
	H1		PL 137	INLOCUIT CONDUCTA D 1000 -1200 X 8/10 in tunel hidro pe lungime de 1ml ESTACADA/CIRCUIT FLUIDE ENERGETICE	1	Pregatire zona de lucru (iluminat, acces, pat demontare conducta)	4	90	0,00
					2	Indeprtare izolatie conducta	2,5		0,00
					3	Demontare conducta de pe suportii	13		0,00
					4	Evacuare conducta din tunel	5		0,00
					5	Reconditionare suportii	8		0,00
					6	Ripare conducta	12		0,00
					7	Pregatire capete libere conducte	8		0,00
					8	Montaj conducta (pozitionare + sudat)	14		0,00
					9	Verificare suduri	2,5		0,00
					10	Probe de presiune	2,5		0,00
					11	Curatare cu peria de sarma, grunduire si vopsitorii	5		0,00
					12	Montare izolatie conducta	2,5		0,00
					13	Curatenie amplasament	4		0,00
						<b>VALOARE PACHET DE LUCRU</b>			<b>83</b>