

- 9924/1962 / 16.02.2023

Nr. Pac. het. lucr.	LISTA ACTIVITATI PRIVIND REVIZIA PE ECHIPAMENTE	Nr. Lucratori solicitati pe contract	Total ore pachet lucrari	Frecventa		Total ore anual pacheta corective 20%	Total ore anual pacheta preventive 80%	Total ore anual pacheta 100%	Total ore Anual
				Lunar	Trimestrial				
1	REVIZIE TEHNICA - PODULUI RULANT 120 / 121 / 140 / 141 / 151 / 152 / P3H / P4H / P211 / P212.	16	8	2			18,432		
2	UNGERE - Operatiune aplicata PODULUI RULANT 120 / 121 / 140 / 141 / 151 / 152 / P3H / P4H / P211 / P212	2	8	2				3,072	25,088
3	LUCRARI CORECTIVE - Aplicatie podurilor 120 / 121 / 140 / 141 / 151 / 152 / P3H / P4H / P211 / P212	16				0			
4	Verificare/inlocuire cuplaje tambur la PR 120 / 121 / 140 / 141 / 151 / 152 / P3H / P4H.	16	32					3,584	
LUNAR									2,081

Lucrari de tip Revizii si RC la instalatiile de ridicat aferente din OLD - Departament Otelarie

Pentru mentinerea instalatiilor de ridicat in stare de functionare si asigurarea continuitatii activitatii de productie in OLD este necesar executia de lucrari pregatire piese , subsansamble intretinere si revizie si reparatie la Masinile de ridicat acestora si mecanismelor care ruleaza pe acestea din Departamentul Otelarie-OLD :

POD RUL 300+100/20Tf x15,5m Indicativ 1.2.0 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
 POD RUL(200+80) f-15-5 m Indicativ 1.2.1 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
 POD RUL(250+80/20)f-18,5m sud Indicativ 1.4.0 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
 POD RU(250+80/16)f-18,5m nord IND 1.4.1 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
 POD RUL(250+80/16)f-5,5 m sud IND 1.5.1 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
 POD RUL(250+80/16)f-5,5m nord IND 1.5.2 cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
 POD(250+80/20)fX15,5m PRIM OTEL IND P3H cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
 POD RUL 300+100/20Tf x15,5m IND P4H cu Carlige Pod Manipulare Oale cu Otel
 Pod rul44(27+17) f-28 m sud indica P211 Pod Manipulare Troci fier vechi
 Pod rul44(27+17) f-28 m nord indic P212 Pod Manipulare Troci fier vechi
 Intretinere si reparatie pasarele , balustrazi si cal de acces aferente halelor : B-C/D-E/E-F/H-/HIM.

Nota*

Formele cuprinde lucratori:

- 3 electricieni
- 1 electrician cu cunostinte automatizari si actionari
- 9 lacatusi
- 1 sudor electric /autogen (sudorul electric sa fie autorizat ISCIR cu poanson)
- 1 cordonator formatie autorizat RSL-IR/Maistru
- 1 MPR- grupa C si E

Cel puțin 2 din lucratorii formatiei sa aiba autorizatie de masinist pod rulant grupa C+E

Pentru lucrarile de sudura care intra sub incidenta ISCIR firma executanta va prezenta beneficiarului tehnologie aprobata de RTS

Autorizatii necesare

Firma sa fie autorizata ISCIR pentru lucrarile de reparatie la masinile de ridicat

Responsabil/coordonator de lucrari sa fie autorizat RSL-IR

Lacatusii si sudorii sa fie autorizati ca legatori de sarcina

Electricienii sa fie autorizatii a intervinca la instalatii de joasa tensiune

Tot personalul a fie apt lucru la inaltime si controlul periodic avizat la zi

Firma executanta trebuie sa efectueze lucrarile de pregatire , intretinere si revizie la masinile de ridicar respectand in totalitate prevederile

PT ISCIR R1-2010 , capitolul VI-Intretinere si revizia masinilor de ridicat .

Lucrarile de revizii se executa conform graficului de opriri planificate pe fiecare luna in functie de nivelul de productie si de reparatie ce necesita sa fie executate pe

podurile rulante . Graficul va fi pus la dispozitia firmei executante

La finalizarea lucrarilor , firma executanta trebuie sa prezinte declaratie de conformitate pentru lucrarea executata .

Asigurarea bazei materiale , a utilajelor de transport , necela , automecarale si a schelelor necesare se vor asigura de beneficiar

Decizia de conformitate va fi semnata si stampilata de RSL-IR al executantului , pentru lucrarile efectuate: verificarea elementelor de siguranta (limitatori,semnalizare

acustica si vizuala , precumcablurile,franele,tampoanelesl carligele)

Firma va pune la dispozitie SDV-istica necesara executarii Lucrarilor(presa hidraulica, Yale, chei de tacheleaj ,organe de legare si echitalate , trusa