

**LUCRARI CORECTIVE POD RULANT P1SM Linie**

NR. CRT.	TASK	Activitati	Nr. lucratori	Nr. min.	Total minute	Total ore	Tarif lei/h	Pret task [RON]
C1	INLOCUIRE CUPLAJ MOTOR-REDUCTOR SARCINA	Demontare bolturi, bucle si sigurante; Demontare semicuple- arbori; Montare semicuple- arbori; Montare bolturi, bucle si sigurante; Probe de functionare.	3	240	720	12		0
C2	INLOCUIRE FRANA MECANISM RIDICARE-COBORARE SARCINA	Demontare suport, brate, saboti, furca, parghie, cap de cruce, bolturi; Demontare REH; Montare suport, brate, furca, parghie, cap de cruce, bolturi; Montare REH; Probe de functionare si reglaj.	2	120	240	4		0
C3	INLOCUIRE TAMBUR CABLU METALIC SARCINA	Desfasurare cablu metalic de pe tambur; Demontare cuplaj reductor-tambur; Demontare lagare tambur; Montare lagare tambur; Centrare tambur; Montare cuplaj reductor-tambur; Infasurare cablu metalic pe tambur; Probe de functionare.	6	480	2880	48		0
C4	INLOCUIRE CUPLAJ REDUCTOR-TAMBUR CABLU METALIC SARCINA	Demontare bolturi si bucle elastice; Demontare semicuple reductor-tambur; Montare semicuple reductor-tambur; Aliniere axiala&radiala dist.<2mm; Montare bolturi si bucle elastice.	4	480	1920	32		0
C5	INLOCUIRE REDUCTOR SARCINA MECANISM RIDICARE-COBORARE SARCINA	Demontare bolturi/bucle elastice cuplaj motor-reductor si reductor-tambur; Demontare suruburi de fixare reductor; Coborat reductor de pe postament la cota zero cu automacara; Urcat pe postament reductor de inlocuit cu automacara; Aliniere axiala&radiala semicuple motor-reductor si reductor-tambur dist.<2mm; Montat bucle elastice si bolturi pe cuplaj reductor-tambur si motor-reductor; Pus ulei in reductor conform proiect; Probe de functionare.	6	480	2880	48		0
C6	INLOCUIRE CABLU METALIC SARCINA	Desfasurare cablu metalic de pe tambur; Demontare bride de prindere cablu metalic de pe tambur; Montare bride fixare cablu pe tambur; Infasurare cablu metalic pe tambur; Probe de functionare.	4	240	960	16		0
C6	INLOCUIRE MOTOR ELECTRIC SARCINA	Demontare bolturi, bucle si sigurante de pe semicuple motor-reductor; Demontare suruburi de fixare motor pe postament; Demontare semicuple-arbore motor; Montare semicuple-arbore motor; Aliniere axiala&radiala motor fata de reductor dist.<2mm; Montare si strangere suruburi de fixare motor pe postament; Montare bolturi, bucle si sigurante pe semicuple motor-reductor; Probe de functionare.	3	240	720	12		0
C7	INLOCUIRE REZISTENTA FRANARE MOTOR SARCINA	Demontare rezistenta franare; Montare rezistenta franare; Probe de functionare.	2	120	240	4		0
C8	INLOCUIRE RIDICATOR ELECTROHIDRAULIC SARCINA	Demontare bolt fixare REH pe postament; Demontare parghie actionare frana de pe tija de actionare a REH; Montare REH si fixare pe postament cu montarea boltului de fixare. Montare parghie de actionare frana pe tija REH; Reglare frana si probe de functionare.	2	120	240	4		0

C9	INLOCUIRE COMANDOAPARAT LIMITARE CURSA RIDICARE COBORARE SARCINA	Demontare comandaaparataj; comandaaparataj; Montare Probe de functionare.	2	120	240	4		0
C10	INLOCUIRE APARATAJ ELECTRIC DULAP SARCINA	Demontare aparataj; aparataj; Montare Probe de functionare.	2	480	960	16		0
C11	INLOCUIRE CUPLAJ MOTOR-REDUCTOR TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare bolturi si buce elstice; semicuple motor-reductor; Demontare semicuple motor-reductor; Aliniere axiala&radiala dist.<2mm; Montare bolturi si buce elastice. Probe de functionare.	4	240	960	16		0
C12	INLOCUIRE FRANA MECANISM TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare suport, brate, saboti, furca, parghie, cap de cruce, bolturi; Demontare REH; Montare suport,brate,furca,parghie,cap de cruce,bolturi; Montare REH; Probe de functionare si reglaj.	2	120	240	4		0
C13	INLOCUIRE REDUCTOR MECANISM TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare bolturi/buce elastice cuplaj motor-reductor; Demontare suruburi de fixare reductor; Coborat reductor de pe postament la cota zero cu automacaraua; Urcat pe postament reductor de inlocuit cu automacaraua; Aliniere axiala&radiala semicuple motor-reductor dist.<2mm; Montat buce elastice si bolturi pe cuplaj si motor-reductor; Pus ulei in reductor conform proiect; Probe de functionare.	6	480	2880	48		0
C14	INLOCUIRE LINIE TRANSMISIE MECANISM TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare bare de cuplare; de cuplare; Montare bare de functionare. Probe de functionare.	4	480	1920	32		0
C15	INLOCUIRE ROTI MECANISM TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare roti mecanism translatie; mecanism translatie; Montare roti Probe de functionare.	5	180	900	15		0
C16	INLOCUIRE MOTOR ELECTRIC TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare bolturi, buce si sigurante de pe semicuple motor-reductor; Demontare suruburi de fixare motor pe postament; Demontare semicuple arbore motor; Montare semicuple arbore motor; Aliniere axiala&radiala motor fata de reductor dist.<2mm; Montare si strangere suruburi de fixare motor pe postament; Montare bolturi,buce si sigurante pe smicuple motor-reductor; Probe de functionare.	4	240	960	16		0
C17	INLOCUIRE REZISTENTA FRANARE MOTOR TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare rezistenta franare; rezistenta franare; functionare. Montare Probe de	2	120	240	4		0
C18	INLOCUIRE RIDICATOR ELECTROHIDRAULIC TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare bolt fixare REH pe postament; Demontare parghie actionare frana de pe tija de actionare a REH; Montare REH si fixare pe postament cu montarea boltului de fixare. Montare parghie de actionare frana pe tija REH; Reglare frana si probe de functionare.	2	120	240	4		0
C19	INLOCUIRE LIMITATOR CU TIJA IN CRUCE TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare limitator cu tija in cruce; Montare limitator cu tija in cruce; Probe de functionare.	2	60	120	2		0
C20	INLOCUIRE APARATAJ ELECTRIC DULAP TRANSLATIE CARUCIOR	Demontare aparataj; aparataj; Montare Probe de functionare.	2	480	960	16		0
C21	INLOCUIRE CUPLAJ MOTOR-REDUCTOR TRANSLATIE POD	Demontare bolturi si buce elstice; semicuple motor-reductor; Demontare semicuple motor-reductor; Aliniere axiala&radiala dist.<2mm; Montare bolturi si buce elastice. Probe de functionare.	4	240	960	16		0

