

Centralizator pachete de lucru ELECTRICE; preventive TS 7 pachete

Nr. crt.	Denumire Pachete de lucru	Nr. activitati	Denumire activitati	Cant	Timp ore om/pachet	Timp ore om/conf. cantitate	Tarif orar	Valoare pachet, RON
1	Dulap electric AAR,DA 2 bucati	1	Curatarea depunerilor de praf prin aspirare.	2	4	8		0,00
		2	Verificare strangere conexiuni circuite de forta.					
		3	Se inlocuiesc papucii incalziti.					
		4	Verificare strangere conexiuni					
		5	Verificare si strangere conexiuni socluri relee, verificare vizuala stare relee si inlocuirea celor care vizual au deformatii, decolorari.					
		6	Verificare functionare dulap AAR prin declansarea unei alimentari.					
		7	Verificare impamantare dulapuri.					
		8	Verificare priza de pamant cu acordare buletin de verificare					
2	Dulap electric PCC1.PCC2, PCC3.1 3 bucati	1	Curatarea depunerilor de praf prin aspirare	3	5	15		0,00
		2	Verificare si strangere conexiuni retea PROFIBUS					
		3	Verificare conectori retea PROFIBUS, curatare cu solutie degresanta (alcool tehnic), strangere conexiuni - se urmareste o fixare corecta a conectorului in soclu					
		4	Verificare si strangere conexiuni socluri relee, verificare vizuala stare relee si inlocuirea celor care vizual au deformatii, decolorari.					
		5	Verificarea transductorilor de curent din modulele SIMOCODE prin folosirea sursei de curent si verificarea indicatiei pe HMI din camera de comanda.					
		6	Verificare surse 24Vcc.					
		7	Verificarea tensiunii de alimentare.					
		8	Verificare impamantare dulapuri.					
3	Servomotoare actionari vane -14 bucati	1	Se verifica tensiunea de alimentare a servomotorului.	14	5	70		0,00
		2	Se verifica cablul de alimentare a servomotorului.					
		3	Se regleaza limitatorul de cursa-inchis,deschis.					
		4	Se verifica semnalizarile din camera de comanda.					
		5	Se refac stragerile din sirul de cleme si cutia de borne.					
		6	Verificare impamantare motoare electrice.					
		7	Verificarea cablurilor de alimentare a motoarelor electrice.					
4	Motoare electrice de antrenare pompe-7 bucati	1	Se verifica tensiunea de alimentare a motorului.	7	9	63		0,00
		2	Se verifica cablul de alimentare a motorului.					
		3	Se verifica semnalizarile din camera de comanda.					
		4	Se verifica rezistenta de izolatie a infasurarii motorului.					
		5	Se verifica rulmentii motorului.					
		6	Verificare impamantare motoare electrice.					
		7	Verificarea cablurilor de alimentare a motoarelor electrice.					
5	Viror	1	Verificare limitator motor viror	1	3	3		0,00
		2	Reglare pozitie limitator motor viror					
		3	Verificare cablu limitator motor viror					
6	V.LR	1	Verificare semnalizare pozitie VIR	1	1	1		0,00
7	Generator 7,2 Mw	1	Verificare rezistenta de izolatie rotor, stator, suport port perii	1	160	160		0,00
		2	Eliberare buletin Pram pentru rezistenta de izolatie generator					
		3	Verificare si parametrizare excitatie si trafo excitatie statica generator					
		4	Verificare ventilatie dulap excitatie statica					
		5	Verificare sincronoscop, sincrocheck, Sepam, protectii electrice, panou operator					
		6	Verificare convertoare curent, putere/4-20mA cc					
		7	Verificare stangeri cabluri					