

ANEXA - Lista pachete de lucru ELECTRICE (Borderou) lucrari PREVENTIVE zona pilot Cazan si IEG OLD1 (110 pachete)

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
Instalatie Epurare Gaze - EXHAUSTOR -	Verificare bucla masura presiune diferentia la exhaustor	H11	PL 1	Curatat cofret ext/int + traduct de praf si depuneri ulei			0,8	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,5	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Verif limitei de jos a traductorilor			1	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00
	Verificare bucla masura presiune ulei ungere lagare	H11	PL 2	Curatat cofret ext/int + traduct de praf si depuneri ulei			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00
	Verificare bucla masura temperatura ulei	H11	PL 3	Curatat traduct de praf si depuneri ulei			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA			1,2	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00
	Verificare bucla masura temp lagare 3-4 (vent)	H11	PL 4	Curatat traduct de praf si depuneri ulei			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA			1,2	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00
	Verificare bucla masura vibratii lagare 3-4 (vent)	H11	PL 5	Curatat traduct de praf si depuneri ulei			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif prindere/fixare senzor vibratii lagare			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA la vibratii limita			1,2	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
	Verificare bucla masura temp lagare 1-2 (motor)	H11	PL 6	Curatat traduct de praf si depuneri ulei			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA			1,2	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00
	Verificare bucla masura vibratii lagare 1-2 (motor)	H11	PL 7	Curatat traduct de praf si depuneri ulei			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif prindere/fixare senzor vibratii lagare			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA la vibratii limita			1,2	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00
	Instalatie Epurare Gaze - RACITOR GAZE -	Verificare bucla masura debit EPURARE BRUTA	H11	PL8	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
			H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
H6			Verif limitei de jos a traductorilor				0,6	1 data/6 luni	0,00	
H4			Efectuarea corectiei limitei max - 20mA				1	1 data/6 luni	0,00	
H6			Verif conex elec traduc si in panou alim				1,4	1 data/6 luni	0,00	
H6			Verif aparate indicatoare de pe panou				0,6	1 data/6 luni	0,00	
H4			Eliminare neetanseitati racorduri				1,4	1 data/6 luni	0,00	
H6			Verif robineti izolare teava impuls+traductori				0,4	1 data/6 luni	0,00	
H6			Verif instal incalzire cofret traductor				0,6	1 data/6 luni	0,00	
H4		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00			
Total									0,00	
Verificare bucla masura presiune EPURARE BRUTA		H11	PL9	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
	H6	Verif robineti izolare teava impuls+traductori				0,4	1 data/6 luni	0,00		
	H6	Verif instal incalzire cofret traductor				0,6	1 data/6 luni	0,00		
H11	Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00				
Total									0,00	

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatie Epurare Gaze - SPALATOR VENTURI -	Verificare bucla masura debit EPURARE FINA	H11	PL10	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatie Epurare Gaze - SPALATOR VENTURI -	Verificare bucla masura presiune diferentia EPURARE FINA	H11	PL11	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
HOTA MOBILA	Verificare bucla masura debit HOTA MOBILA	H11	PL12	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
HOTA PRIMAR GENERAL	Verificare bucla masura debit HOTA PRIMAR GENERAL	H11	PL13	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00
	Verificare bucla masura presiune HOTA PRIMAR GENERAL		H11	PL14	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
			H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
			H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
			H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
H11			Probe presiune traduct si corectii bucle				1	1 data/6 luni	0,00	
Total									0,00	
Verificare bucla masura debit PARTE FIXA 1		H11	PL15	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00	
Total									0,00	

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
CAZAN PARTE FIXA	Verificare bucla masura debit PARTE FIXA 2	H11	PL16	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
COT RACIT	Verificare bucla masura debit COT RACIT	H11	PL17	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
	Verificare bucla masura nivel TAMBUR	H11	PL18	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
TAMBUR	Verificare bucla masura presiune TAMBUR	H11	PL19	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00
	Verificare instalatie electrica de automatizare AB11	H11	PL 20	Curatare tablou aparataj+electrovana+limitatori de praf			2	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex cmd si forta electrovana si in panou alim			2	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif funct corecta limitatori si motor			1,4	1 data/6 luni	0,00	
H11		Probe finale cu electrovana				0,6	1 data/6 luni	0,00		
Total									0,00	
CLAPA SI JGHEAB	Verificare bucla masura debit CLAPA SI JGHEAB	H11	PL 21	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00	
Total									0,00	
POMPE DE RECIRCULARE	Verificare instalatie electrica actionare POMPE RECIRCULARE	H3	PL 22	Masuratori vibratii lagare motor			1	1 data/6 luni	0,00	
		H3		Masuratori curenti motor			0,2	1 data/6 luni	0,00	
		H3		Masuratori temperatura infasurari			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Curatat motor de praf			2	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex el cmd si forta actionare motor			2	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare rezistenta izolatii cabluri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare perii colectoare			1	1 data/6 luni	0,00	
Total									0,00	
Comunicatie CAZAN - CONVERTIZOR	Verificare comunicatie cazan - convertizor	H6	PL23	Verif conex Cab.Caz. si Cab. Conv.			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare realizare conditii de start sarja			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Probe finale cu intreg cazanul			0,6	1 data/6 luni	0,00	
Total									0,00	

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
ELECTROPOMPE DE ALIMENTARE	Verificare instalatie electrica actionare POMPE ALIMENTARE	H3	PL 24	Masuratori vibratii lagare motor			1	1 data/6 luni	0,00	
		H3		Masuratori curenti motor			0,2	1 data/6 luni	0,00	
		H3		Masuratori temperatura infasurari			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Curatat motor de praf			2	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex el cmd si forta actionare motor			2	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare rezistenta izolatie cabluri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verificare perii colectoare			1	1 data/6 luni	0,00	
Total									0,00	
ANEXE CAZAN	Verificare bucla masura debit ANEXE CAZAN	H11	PL 25	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
H11	Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00				
Total									0,00	
DEGAZOR	Verificare bucla masura nivel DEGAZOR	H11	PL 26	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
	H11	Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00			
	Total									0,00
		Verificare bucla masura presiune DEGAZOR	H11	PL 27	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
			H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
			H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
H4			Eliminare neetanseitati racorduri				1,4	1 data/6 luni	0,00	
H6			Verif robineti izolare teava impuls+traductori				0,4	1 data/6 luni	0,00	
H6			Verif instal incalzire cofret traductor				0,6	1 data/6 luni	0,00	
H11	Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00				
Total									0,00	

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA	
ACUMULATORUL NR. 1	Verificare bucla masura nivel ACUMULATORUL NR. 1	H11	PL 28	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00	
	Total									0,00
	Verificare bucla masura presiune ACUMULATORUL NR. 1		H11	PL 29	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
			H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
			H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
			H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
			H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
H6			Verif instal incalzire cofret traductor				0,6	1 data/6 luni	0,00	
H11			Probe presiune traduct si corectii bucle				1	1 data/6 luni	0,00	
Total									0,00	
Verificare bucla masura nivel ACUMULATORUL NR. 2		H11	PL 30	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00	
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00	
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00	
Total									0,00	

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
ACUMULATORUL NR. 2	Verificare bucla masura presiune ACUMULATORUL NR. 2	H11	PL 31	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
REZERVORUL DE CONDENS (ACUMULATORUL NR. 3)	Verificare bucla masura nivel REZERVORUL DE CONDENS (ACUMULATORUL NR. 3)	H11	PL 32	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
REZERVORUL DE CONDENS (ACUMULATORUL NR. 3)	Verificare bucla masura presiune REZERVORUL DE CONDENS (ACUMULATORUL NR. 3)	H11	PL 33	Curatat cofret ext/int+traduct de praf			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limitei de jos a traductorilor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA			1	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare de pe panou			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri			1,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori			0,4	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor			0,6	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
CARUCIOR HOTA MOBILA	Verificare instalatie electrica actionare CARUCIOR HOTA MOBILA	H11	PL 34	Curatat panouri forta si c-da caruc hota			3	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif motoare transl si de la centr hidr			3	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conexi pt translatie si hidraulica			3	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif functionare corecta carucior hota			2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe finale cu caruciorul hotei			1	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC Sector Energetic	Revizie electrica statie de ungere exhaustor	H6	PL 35	Verificare aparataj panou statie ungere	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare aparataj panou statie ungere	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare /strangere conexiuni la placa de borne motoare	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni elemente de camp statie	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare bucla de masura temperatura tanc	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare bucla de masura temperatura lagare	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare bucla de masura presiune relativa ulei	2	0,20	0,40	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare bucla de masura nivel rezervor ulei	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare circuite incalzire ulei tanc	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H3		Parametrizare OP	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni bucle de masura cu PLC	2	0,50	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni statie cu PLC exhaustor	2	0,30	0,60	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare conditii de functionare	2	0,20	0,40	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe de functionare	2	0,30	0,60	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj apa degazor 1 ACD1	H6	PL 36	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj apa degazor 2 ACD2	H6	PL 37	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur degazor 1- AC 13.1	H6	PL 38	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur degazor 2- AC 13.2	H6	PL 39	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur AC 5.1	H6	PL 40	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur AC 5.2	H6	PL 41	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur AC 11.1	H6	PL 42	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur AC 11.2	H6	PL 43	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur schimbatoare caldura AC 101.1	H6	PL 44	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur schimbatoare caldura AC 101.2	H6	PL 45	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur schimbatoare caldura AC 101.3	H6	PL 46	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur AC 13.1	H6	PL 47	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur AC 13.2	H6	PL 48	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur AB 2.1	H6	PL 49	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj abur AB 2.2	H6	PL 50	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H4		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa demi fir 1	H11	PL 51	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa demi fir 2	H11	PL 52	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H4		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune intrare apa demi fir 1	H11	PL 53	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune intrare apa demi fir 2	H11	PL 54	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura nivel rezervor condens	H11	PL 55	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura degazor 1	H11	PL 56	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3		0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC Partea comuna cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura degazor 2	H11	PL 57	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura schimbator caldura 1	H11	PL 58	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura schimbator caldura 2	H11	PL 59	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura schimbator caldura 3	H11	PL 60	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie electrica grup pompare hidrofor Lowara	H6	PL 61	Verificare aparat panou grup pompare	1	1,00	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare aparat panou grup pompare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare /strangere conexiuni la placa de borne motoare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni elemente de camp grup pompare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Parametrizare OP	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni bucle de masura cu PLC	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare conditii de functionare	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune colector C1	H11	PL 62	Curatat cofret ext/int+tructor de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+tructor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		Total							

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune colector C2	H11	PL 63	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune colector C3	H11	PL 64	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune bara abur sud	H11	PL 65	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit abur strain	H11	PL 66	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit abur Degazor 1	H11	PL 67	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit abur Degazor 2	H11	PL 68	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit abur schimatoare de caldura	H11	PL 69	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune colector refulare pompe alimentare	H11	PL 70	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa adaos Hota primar	H11	PL 71	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana electropneumatica apa adaos Hota primar	H6	PL 72	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni electrice	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare limitatori vana	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie bucla de masura nivel Degazor 2	H11	PL 73	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj mentinere nivel Acumulatorul nr 1	H6	PL 74	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H3		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie vana reglaj mentinere nivel Acumulatorul nr 2	H6	PL 75	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H3		Reglare valori impuse 4-20 mA cu sursa de curent	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare cursa inchidere- deschidere conform valori impuse	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare vana	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC PARTEA COMUNA cazane Sector Energetic	Revizie analizor de gaze	H6	PL 76	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare etanseitati filtru reductor	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare filtru aer	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare ansamblu filtrare aer	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valori afisate	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni electrice	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare aparataj	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa racire stuturi materiale adaos	H11	PL 77	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa racire stuturi lance insuflare	H11	PL 78	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa racire clapa de siguranta cazan	H11	PL 79	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune clapa de siguranta cazan	H11	PL 80	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa racire jgheab clapa explozie	H11	PL 81	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune jgheab clapa explozie	H11	PL 82	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa POMPA DE RECIRCULARE 1	H11	PL 83	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa POMPA DE RECIRCULARE 2	H11	PL 84	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa POMPA DE RECIRCULARE 3	H11	PL 85	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune POMPA DE RECIRCULARE 1	H11	PL 86	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune POMPA DE RECIRCULARE 2	H11	PL 87	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune POMPA DE RECIRCULARE 3	H11	PL 88	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura etansare mecanica PR 1	H11	PL 89	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura etansare mecanica PR 2	H11	PL 90	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura etansare mecanica PR 2	H11	PL 91	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura apa alimentare cazan 1	H11	PL 92	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit apa alimentare cazan 1	H11	PL 93	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj debitmetru	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec debitmetru si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre debitmetru si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
H11	Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00			
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura nivel jgheab clapa explozie	H11	PL 94	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Purjare tevi de impuls si traductor	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setare parametri traductor -HART	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traduc si in panou alim	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif aparate indicatoare local	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H4		Eliminare neetanseitati racorduri	1	0,7	0,7	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif robineti izolare teava impuls+traductori	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif instal incalzire cofret traductor	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H11		Probe presiune traduct si corectii bucle	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit cot racit intrados	H11	PL 95	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor+F569 si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit cot racit extrados	H11	PL 96	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura abur produs cazan 1	H11	PL 97	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura debit abur produs cazan 1	H11	PL 98	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura depresiune gaze cazan 1	H11	PL 99	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura gaze cot racit cazan 1	H11	PL 100	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura temperatura clapa explozie cazan 1	H11	PL 101	Curatat termorezist de praf si depuneri	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec termorezist si in panou alim	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare valoare rezistenta ohmica termorezistenta	1	0,2	0,2	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare semnal iesire 4-20mA	1	0,3	0,3	1 data/6 luni	0,00
		H3		Corelare masura si afisare	1	0,5	0,5	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune diferentiala RG 1	H11	PL 102	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor+F622	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune relativa RG 1	H11	PL 103	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare corelatie indicatie intre traductor si aparat indicator /calculator	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie bucla de masura presiune diferentiala Spalator Venturi 1	H11	PL 104	Curatat cofret ext/int+traduct de praf	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni alimentare traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif limite reglaj traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verif conex elec traductor si in panou alim	1	0,70	0,70	1 data/6 luni	0,00
		H6		Desfundare impulsuri traductor	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Efectuarea corectiei limitei max - 20mA	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare parametri de functionare	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Efectuare PIF	1	0,50	0,50	2 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie vana comandata AC2	H6	PL 105	Verificare conexiuni electrice AUMA	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare functionare mecanism in regim manual	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare functionare mecanism in regim automat	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare mecanism de praf si impuritati	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H3		Reglare limtari inchis /deschis	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni cu PLC mecanism AUMA	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie vana comandata AC2 A	H6	PL 106	Verificare conexiuni electrice AUMA	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare functionare mecanism in regim manual	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare functionare mecanism in regim automat	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare mecanism de praf si impuritati	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H3		Reglare limtari inchis /deschis	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni cu PLC mecanism AUMA	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie vana comandata AC2 B	H6	PL 107	Verificare conexiuni electrice AUMA	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare functionare mecanism in regim manual	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H11		Simulare functionare mecanism in regim automat	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare mecanism de praf si impuritati	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H3		Reglare limtari inchis /deschis	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni cu PLC mecanism AUMA	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00

Echipament / Zona	Denumire pachet	Tip activitate	S/ No.	Denumire activitati lucrari electrice preventive	nr. lucratori	nr ore / lucrator	total ore om/activitate	Frecventa estimata	Tarif/pachet de lucru, lei fara TVA
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie vana comandata AC 0	H6	PL 108	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare distribuitor pneumatic	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare comenzi pneumatice inchis-daschis	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare limitatori vana	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H3		Reglare limtari vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni electrice	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie vana comandata AC E 12	H6	PL 109	Verificare etanseitati pe circuitul de aer	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare distribuitor pneumatic	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare comenzi pneumatice inchis-daschis	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare limitatori vana	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
		H3		Reglare limtari vana	1	0,30	0,30	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni electrice	1	0,20	0,20	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00
Instalatii AMC CAZAN 1 Sector Energetic	Revizie dulap aparataj Danieli Cazan 1	H11	PL 110	Curatare aparataj electric	1	1,00	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H11		Cutatare filtre praf dulap	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H11		Curatare UPS	1	1,00	1,00	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni aparataj panou	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H6		Verificare conexiuni reglete	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
		H3		Setari parametri vana	1	0,50	0,50	1 data/6 luni	0,00
Total									0,00