

BORDEROU PT Verificare/inlocuire cuplaje tambur 250/80 - PODULUI RULANT 120/121/140/141/151/152/P3H/P4H

LISTA ACTIVITATI PRIVIND REVIZIA THE. PE MECANISME		Nr. lucratori MES	Total minute	Ore / Activitate	Total activitate	Total ore	Annual	Pret task/an
1	Efectuat curatenie pe macara (cu o zi anterior verificarii)	5	245	4.08				
2	Efectuat iluminat pe macara (cu o zi anterior verificarii)	2	125	2.08				
3	Asezat cablu si pozitionat macaraua sub pilon	4	20	0.33				
4	Scos limitare sarcina 250 tf	2	20	0.33				
5	Asezat balanta 250 tf pe carie	2	20	0.33				
6	Imprejmuit zona de lucru de sub macara si montat opritori mecanici pe calea de rulare	2	20	0.33				
7	Demontat capace reductor planetar	5	125	2.08				
8	Blocat tamburi pe pozitie	6	100	1.67				
9	Demontat suruburi flansa tambur	4	120	2.00				
10	Demontat arbore sincronizare	4	120	2.00				
11	Verificat vizual si dimensional starea rulmenților si a roților dintate din reductor	4	120	2.00				
12	Scos si dat la sol treapta iesire nord impreuna cu flansa tambur	4	220	3.67				
13	Ridicat si montat pe pozitie treapta noua nord impreuna cu flansa tambur	4	40	0.67				
14	Scos si dat la sol treapta iesire sud impreuna cu flansa tambur	4	40	0.67	8	32	1	512
15	Ridicat si montat pe pozitie treapta noua sud impreuna cu flansa tambur	5	40	0.67				
16	Inlocuit trepte reductor planetar care prezinta rulmenti sau dantura uzate	5	70	1.17				
17	Demontat capace suprapunere arbore sustinere tamburi	2	30	0.50				
18	Verificat vizual si dimensional rulmenti arbore presat rulmenti	4	30	0.50				
19	Verificat si completat nivel ulei in reductoare	4	60	1.00				
20	Prins in suruburi si strans pe pozitie flansa tambur	8	120	2.00				
21	Montat capace si etansat reductor planetar	6	30	0.50				
22	Montat arbore de sincronizare	4	30	0.50				
23	Deblocați tamburi pe pozitie	5	60	1.00				
24	Efectuat probe cu sarcina (o cursa completa ridicare - coborare) cu verificarea modului de functionare	2	30	0.50				
25	Efectuat probe cu etaloanele de 220 t	5	15	0.25				
26	Montat la loc limitare cursa sarcina	2	25	0.42				
27	Eliberat zona de sarcina de schimb si materiale	16	30	0.50				
28	Dat macaraua in exploatare	2	15	0.25				
			1920					

TOTAL 3584

