LISTA PACHETE LUCRARI PREVENTIVE POD RULANT P1SM Linie

NR. CRT.	TASK	LISTA ACTIVITATI	Nr. lucratori	Nr. min.	Total minute	Total ore / task	Tarif lei/h	Pret task [RON]	**Frecventa anuala**	Pret task / an
P1	Revizie cuplaj motor-reductor mecanism ridicare-coborare sarcina	Se demonteaza bolturi, bucse si sigurante-inlocuirea celor uzate,deformate,ovalizate etc. Se monteaza bolturi, bucse si sigurante	2	30	60	1,00		0,00	2	0,00
P2	Revizie frane mecanism ridicare-coborare sarcina	Cand grosimea ferodurilor este sub 5mm se inlocuiesc ferodourile Se greseaza articulatii frana: unsoare consistenta Se fac probe de functionare si reglaje cu sarcina nominala	2	30	60	1,00		0,00	4	0,00
P3	Revizie tamburi cablu metalic metalic mecanism ridicare-coborare sarcina	Se curata de praf si impuritati tamburul Se greseaza rulmenti lagar tambur: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta	2	15	30	0,50		0,00	4	0,00
P4	Se inlocuieste unsoare consistenta din lagare tamburi cablu metalic sarcina	Se demonteaza capacele lagarelor ale tamburului; Se indeparteaza unsoarea veche; Se monteaza capacele lagarelor tamburului; Se greseaza pana ce la orificiul de iesire iese unsoare consistenta;	1	30	30	0,50		0,00	2	0,00
P5	Revizie cuplaj reductor-tambur mecanism ridicare-coborare sarcina	Se demonteaza bolturi, bucse si sigurante, piulite; Se inlocuiesc bolturi ,bucse si sigurante uzate,deformate,ovalizate etc.	2	20	40	0,67		0,00	2	0,00
P6	Revizie reductor mecanism ridicare-coborare	Se completeaza nivelul de ulei: se verifica joja si se completeaza daca este cazul	4	15	60	1,00		0,00	4	0,00
P7	Revizie cablu metalic sarcina mecanism ridicare-coborare sarcina	Se greseaza cablu de tractiune: unsoare consistenta	2	40	80	1,33		0,00	12	0,00
P8	Revizie cuplaj motor-reductor mecanism translatie carucior	Se demonteaza bolturi, bucse si sigurante uzate Se monteazabolturi, bucse si sigurante	2	30	60	1,00		0,00	12	0,00
P9	Revizie frana mecanism translatie carucior	Se greseaza articulatii frana: unsoare consistenta	2	15	30	0,50		0,00	12	0,00
P10	Revizie reductor mecanism translatie carucior	Se completeaza nivel ulei: se verifica joja si se completeaza daca este cazul	4	15	60	1,00		0,00	4	0,00
P11	Revizie roti rulare mecanism translatie carucior	Se greseaza rulmenti: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta	2	20	40	0,67		0,00	12	0,00
P12	Revizie cuplaj motor-reductor mecanism translatie pod	Se demonteaza bolturi, bucse si sigurante uzate Se monteazabolturi, bucse si sigurante	2	30	60	1,00		0,00	2	0,00
P13	Revizie frana mecanism translatie pod	Se greseaza articulatii frana: unsoare consistenta	2	15	30	0,50		0,00	4	0,00
P14	Revizie reductor mecanism translatie pod	Se completeaza nivel ulei: se verifica joja si se completeaza daca este cazul	4	15	60	1,00		0,00	4	0,00
P15	Revizie linie transmisie mecanism translatie pod	Se greseaza rulmenti lagare: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta	3	30	90	1,50		0,00	4	0,00
P16	Revizie roti rulare mecanism translatie carucior	Se greseaza rulmenti: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta	2	15	30	0,50		0,00	12	0,00
P17	Revizie traversa si bloc role	Se greseaza rulmenti: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta	2	15	30	0,50		0	12	0
P18	Revizie motoare electrice	Curăţare orificiile (găurile) de admisie a aerului de răcire a capotei ventilatorului şi spaţiu dintre nervurile carcasei Se greseaza rulmenti: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta	2	60	120	2,00		0,00	12	0,00
P19	Revizie rezistente de franare motoare	Se curata de praf si impuritati, depuneri de pulberi de pe rezistente	2	20	40	0,67		0,00	12	0,00
P20	Revizie ridicatoare electrohidraulice	Se verifica nivel de ulei: Se completeaza daca este cazul	2	15	30	0,50		0,00	12	0,00
P21	Revizie circuit alimentare carucior	Se curata calea de rulare a carucioarelor port-cablu	2	30	60	1,00		0,00	12	0,00
P22	Revizie circuit alimentare pod rulant	Se curata calea de rulare a carucioarelor port-cablu	2	45	90	1,50		0,00	12	0,00
P23	Revizie panouri echipate cu aparataj electric	Se curata cu pensula si se aspira aparatajul electric din dulapuri	2	90	180	3,00		0,00	12	0,00