

PACHET LUCRARI PREGATIRE REPEREN LA SOL. ELECTRICE

NR. Pachet	Tip activitate	TASK	LISTA ACTIVITATI	Nr. lucratori	Nr. min.	Total minute	Total ore / task	Pret task [RON]	Pret task / an
P.1	H2	Lucrari uzinare panou aparataj	Pregatire componente	2	30	60	1		
			Masuratori	2	30	60	1		
			Montare contrapanou	2	60	120	2		
			Montare automati	2	60	120	2		
			Montare intreruptori	2	60	120	2		
			Montare contactori	2	60	120	2		
			Montare relee	2	60	120	2		
			Montare rezistente	2	60	120	2		
			Montare lampa	2	30	60	1		
			Montare butoane	2	60	120	1		
			Montare riglete	2	60	120	1		
			Montare sine	2	30	60	1		
			Montare cleme	2	30	60	1		
			Montare convertizor	2	120	240	2		
			Cablare panou	2	60	120	2		
Tilare cabluri electrice	2	30	60	1					
P.2	H2	Lucrari echipare motor cu cuplaj, drept	Curatare si pregatire ax (indepartare impuritati, rugina)	1	30	30	2.00		
			Masuratori cote & intocmire fisa masuratori	1	20	20	0.33		
			Montare pana in canalul de pana	2	60	120	1.00		
			Pregatire semicuplaj (indepartare impuritati, rugina)	1	30	30	0.50		
			Fixare/montare semicuplaj pe ax motor	2	60	120	1.00		
P.3	H2	Lucrari echipare motor cu cuplaj, conic	Curatare si pregatire ax (indepartare impuritati, rugina)	1	30	30	2.00		
			Masuratori cote & intocmire fisa de masuratori	1	20	20	0.33		
			Montare pana in canalul de pana	2	60	120	1.00		
			Pregatire semicuplaj (indepartare impuritati, rugina)	1	30	30	0.50		
			Fixare/montare semicuplaj pe ax motor	2	60	120	1.00		
			Montare siguranta	2	30	60	0.50		
			Fixare piulita strangere	2	30	60	0.50		
P.4	H2	Lucrari pregatiri REH	Verificare nivel ulei REH	1	5	5	0.083		
			Verificare etanseitati	1	5	5	0.083		
			Probe electrice REH	1	10	60	0.2		